

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowy linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz z słupami oświetleniowymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (kier. słup nr II/6 - 6 słupów)
ADRES INWESTYCJI : Kaszchor dz. nr 928/34, 928/26, 929/13, 930/14, 929/9, 931/1
INWESTOR : Gmina Przemęt
ADRES INWESTORA : ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ARTUR MIELCAREK
DATA OPRACOWANIA : 25.09.2023r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.09.2023r

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m	4		
2	KNR 2-01 0703-0402	Kopanie koparkami łańcuchowymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m	240		
3	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	4		
4	KNR 2-01 0705-0203	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV	m	240		
5	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	488		
6	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel YAKY 4x25mm2	m	237		
7	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKY 4x25mm2	m	35		
8	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie DVK-75(H), 750N	m	28		
9	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie DVK-75, 450N	m	7		
10	KNR 5-10 0708-01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III - wysięgnik pojedynczy (zwyzka 0,2/wysięg 0,5m)	szt.	6		
11	KNR 5-10 0809-11	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	kpl.	1		
12	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1 przew	54		
13	KNR 5-10 1005-07	Montaż opraw na słupie - oprawa LED73/740	szt.	6		
14	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	przew.	4		
15	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.	6		
16	Analiza własna	Wytyczenie geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1		
17	KNR 5-10 0603-07	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - kabel YAKY 4x25mm2	szt.	12		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	110.7941		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	wazelina techniczna	kg	6.4070		6.4070			
2.	benzyna do ekstrakcji	dm ³	5.0785		5.0785			
3.	uziom Galmar	kpl	1.0400		1.0400			
4.	bednarka ocynkowana 25x4mm	m	2.0000		2.0000			
5.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40	kg	0.8525		0.8525			
6.	pasta do lutowania ręcznego Pal-1	kg	0.2400		0.2400			
7.	lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	dm ³	0.2133		0.2133			
8.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	99.5400		99.5400			
9.	piasek do betonów zwykłych	m ³	27.5500		27.5500			
10.	zwir do betonów zwykłych 1-frakcyjny uziarnienie 20-40 , 40-80 mm	m ³	0.4380		0.4380			
11.	cement portlandzki zwykły bez dodatków '35	kg	180.0000		180.0000			
12.	taśma izolacyjna 'Denso' - plastyczna	m ²	0.0711		0.0711			
13.	deski iglaste obrzynane	m ³	0.0600		0.0600			
14.	rury osłonowa głętka karbowana 50mm	m	18.0000		18.0000			
15.	rury przepustowe DVK-75	m	7.2800		7.2800			
16.	rury przepustowe DVK-75(H), 750N	m	29.1200		29.1200			
17.	lampa oświetleniowa LED 49/740	kpl.	6.0000		6.0000			
18.	końcówki kablowe Al typu 2 kA do podwójnego zaprasowania kabel YAKY 4x25mm ²	szt	48.0000		48.0000			
19.	opaski kablowe typu OKi	szt	38.5000		38.5000			
20.	uchwyty kablowe uniwersalne typu UkU	szt	12.0000		12.0000			
21.	przewód miedziany wielodrutowy goły typu L o przekroju 16 mm ²	m	6.0000		6.0000			
22.	przewód YDY 3x2,5mm ²	m	56.1600		56.1600			
23.	słupy dla oświetlenia zewnętrznego kompletne z fundamentem, nakrętkami, kapturkami, pojedynczą tabliczką bezpiecznikową, wkładkami bezpiecznikowymi (zwyzka 0,2m - wysięg 0,5m)	szt	6.0000		6.0000			
24.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm	szt	3.5550		3.5550			
25.	kabel YAKY 4x25mm ²	m	282.8800		282.8800			
26.	wysięgnik	szt	6.0000		6.0000			
27.	mapa powykonawcza	szt	1.0000		1.0000			
28.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	m-g	5.0160		
2.	koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kW (50 KM)	m-g	8.1120		
3.	wibromłot spalinowy do 4 kW	m-g	0.2100		
4.	żuraw samochodowy do 4 t	m-g	3.8968		
5.	ciągnik kołowy 55-63 kW	m-g	1.1968		
6.	samochód dostawczy do 0.9 t	m-g	2.2824		
7.	samochód dostawczy 0.9 t'	m-g	0.1365		
8.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	4.8359		
9.	przyczepa dłuźcowa do 4.5 t	m-g	2.4000		
10.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	3.9040		
11.	podnośnik montażowy PMH samochodowy	m-g	3.7200		
12.	przyczepa do przewożenia kabli do 4 t'	m-g	1.1968		
				RAZEM	

Słownie: