

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowy linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz z słupami oświetleniowymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (kier. słup nr III/6 - 6 słupów)  
ADRES INWESTYCJI : Kaszchor dz. nr 928/34, 928/26, 929/13, 930/14, 929/9, 931/1  
INWESTOR : Gmina Przemęt  
ADRES INWESTORA : ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt  
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ARTUR MIELCAREK  
DATA OPRACOWANIA : 25.09.2023r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.09.2023r

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m	6		
2	KNR 2-01 0703-0402	Kopanie koparkami łańcuchowymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m	205		
3	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	6		
4	KNR 2-01 0705-0203	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV	m	205		
5	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	422		
6	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel YAKY 4x25mm2	m	218		
7	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKY 4x25mm2	m	20		
8	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie DVK-75(H), 750N	m	13		
9	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie DVK-75, 450N	m	7		
10	KNR 5-10 0708-01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III - wysięgnik pojedynczy (zwyzka 0,2/wysięg 0,5m)	szt.	6		
11	KNR 5-10 0809-11	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	kpl.	1		
12	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1 przew	54		
13	KNR 5-10 1005-07	Montaż opraw na słupie - oprawa LED73/740	szt.	6		
14	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	przew.	1		
15	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.	6		
16	Analiza własna	Wytyczenie geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1		
17	KNR 5-10 0603-07	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - kabel YAKY 4x25mm2	szt.	12		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	105.9766		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	wazelina techniczna	kg	5.5980		5.5980			
2.	benzyna do ekstrakcji	dm <sup>3</sup>	4.8990		4.8990			
3.	uziom Galmar	kpl	1.0400		1.0400			
4.	bednarka ocynkowana 25x4mm	m	2.0000		2.0000			
5.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40	kg	0.8370		0.8370			
6.	pasta do lutowania ręcznego Pal-1	kg	0.2400		0.2400			
7.	lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	dm <sup>3</sup>	0.1962		0.1962			
8.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m <sup>2</sup>	91.5600		91.5600			
9.	piasek do betonów zwykłych	m <sup>3</sup>	23.8540		23.8540			
10.	zwir do betonów zwykłych 1-frakcyjny uziarnienie 20-40 , 40-80 mm	m <sup>3</sup>	0.4380		0.4380			
11.	cement portlandzki zwykły bez dodatków '35	kg	180.0000		180.0000			
12.	taśma izolacyjna 'Denso' - plastyczna	m <sup>2</sup>	0.0654		0.0654			
13.	deski iglaste obrzynane	m <sup>3</sup>	0.0600		0.0600			
14.	rury osłonowa gładka karbowana 50mm	m	18.0000		18.0000			
15.	rury przepustowe DVK-75	m	7.2800		7.2800			
16.	rury przepustowe DVK-75(H), 750N	m	13.5200		13.5200			
17.	lampa oświetleniowa LED 49/740	kpl.	6.0000		6.0000			
18.	końcówki kablowe Al typu 2 kA do podwójnego zaprasowania kabel YAKY 4x25mm <sup>2</sup>	szt	48.0000		48.0000			
19.	opaski kablowe typu OKi	szt	35.4000		35.4000			
20.	uchwyty kablowe uniwersalne typu UkU	szt	12.0000		12.0000			
21.	przewód miedziany wielodrutowy goły typu L o przekroju 16 mm <sup>2</sup>	m	6.0000		6.0000			
22.	przewód YDY 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	56.1600		56.1600			
23.	słupy dla oświetlenia zewnętrznego kompletne z fundamentem, nakrętkami, kapturkami, pojedynczą tabliczką bezpiecznikową, wkładkami bezpiecznikowymi (zwyzka 0,2m - wysięg 0,5m)	szt	6.0000		6.0000			
24.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm	szt	3.2700		3.2700			
25.	kabel YAKY 4x25mm <sup>2</sup>	m	247.5200		247.5200			
26.	wysięgnik	szt	6.0000		6.0000			
27.	mapa powykonawcza	szt	1.0000		1.0000			
28.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	m-g	4.2845		
2.	koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kW (50 KM)	m-g	6.9290		
3.	wibromłot spalinowy do 4 kW	m-g	0.2100		
4.	żuraw samochodowy do 4 t	m-g	3.7472		
5.	ciągnik kołowy 55-63 kW	m-g	1.0472		
6.	samochód dostawczy do 0.9 t	m-g	2.0546		
7.	samochód dostawczy 0.9 t'	m-g	0.0780		
8.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	4.5976		
9.	przyczepa dłuźcowa do 4.5 t	m-g	2.4000		
10.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	3.3760		
11.	podnośnik montażowy PMH samochodowy	m-g	3.7200		
12.	przyczepa do przewożenia kabli do 4 t'	m-g	1.0472		
				RAZEM	

Słownie: