

## Przedmiar robót

Budowa zaulka ul. Skłodowskiej w Dąbrowie Białostockiej

Lp.	Opis	Jednostka	krotność/s zt	Długość	Szerokość	Ilość
1	Roboty pomiarowe	km	0,135			0,135
	Roboty przygotowawcze					
2	Rozbiórka ścianek przepustu z wywozem betonu z rozbiórki	m3	2	8	0,5	8
3	Zdjęcie humusu	m2	80	4		320
4	Odwodnienie					
5	Kanał deszczowy śr. 400 mm	m	65			65
6	Studnie rewizyjne śr. 1000-1200 mm z włazem ażurowym odbierającym wodę	szt	3			3
7	Roboty ziemne pod kanał deszczowy i studnie	kpl.	1			
8	Umocnienie płytami ażurowymi w obrębie wjazdu do studni rewizyjnych	m2	3	15		45
9	Regulacja włazów studni kanalizacji sanitarnej	szt	6			6
10	Regulacja skrzynek zaworów wodociągowych	szt.	8			
11	Podbudowa					
12	Korytowanie gr. 20 cm	m2	140		3,9	546
13	Wykonanie podbudowy na całej szerokości gr. 20 cm 30% łamanego	m2	140		3,9	546
14	Nawierzchnia					
15	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 4 cm	m2	140		3,62	506,8
16	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 4 cm	m2	140		3,5	490
17	Wjazdy żwirowe gr 15 cm	m2	7	10		70
18	Oznakowanie pionowe					
19	Rurki	szt	3			3
20	Tarcze	szt	3			3
21	Roboty wykończeniowe					
22	Pobocza z kruszywa naturalnego z dodatkiem 30% kruszywa łamanego gr. 10 cm	m2	2	135	0,75	202,5
23	Przestawienie słupów teletechnicznych	szt	3			3
24	Przewieszenie kabla teletechnicznego	m	60			60

=