

Przedmiar robót

Przebudowa ul.Długiej w Kamiennej Starej

Lp.	Opis	Jednostka				
1	Roboty pomiarowe	km		0,53		0,53
2	Roboty przygotowawcze					
3	Wycinka drzew - jeśli dotyczy	szt.				
4	Zdjęcie humusu	m2	2	530	1	1060
5	Roboty ziemne					
6	Wykop (rowy) odtworzenie	m3	1	200	0,4	80
7	Nasyp z korytowania	m3	0,4	530	0,75	159
8	Odwodnienie					
9	Przepusty pod drogą główną sr. 60 cm	m	2	9		18
10	Podbudowa					
11	Profilowanie istniejącej nawierzchni	m2		530	4,5	2385
12	Koryto gł. 30cm (poszerzenie ist. Konstrukcji)	m2	2	450	0,5	450
13	Wykonanie podbudowy gr. 30cm na poszerzeniach z kruszywa naturalnego z dodatkiem 30% kruszywa łamanego	m2	2	450	0,5	450
14	Wykonanie podbudowy na całej szerokości gr. 10 cm z kruszywa naturalnego z dodatkiem 30% łamanego	m2		530	5,4	2862
15	Nawierzchnie					
16	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 4 cm	m2		530	5,12	2713,6
17	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 4 cm	m2		530	5	2650
18	Oznakowanie pionowe					
19	Słupki do znaków	szt	6			6
20	Tarcze znaków 0,3 m2	szt	6			6
21	Roboty wykończeniowe					
22	Nawierzchnia wjazdów z kruszywa naturalnego z dodatkiem 30% kruszywa łamanego	m2	35	2	5	350
23	Obrukowanie przepustów pod drogą główną	m2	4	2	2	16
24	Pobocza z kruszywa naturalnego z dodatkiem 30% kruszywa łamanego	m2	2	530	0,75	795