



- Oznaczenia:
1. Pál drewniany Ø 22 cm - dębowy
 - 1.1. L = 1,0 m szt. 2
 - 1.2. L = 6,0 m szt. 34
 - 1.3. L = 9,0 m szt. 4
 2. Kleszcze poprzeczne sosnowe 16 x 8 x 200 cm szt. 20
 - 2.1. Kleszcze poprzeczne sosnowe 16 x 8 x 270 cm szt. 20
 3. Legary podłużne 14 x 10 x 500 cm szt. 20
 - 3.1. Legary podłużne 14 x 10 x 280 cm szt. 5
 4. Legary podłużne 14 x 8 x 500 cm szt. 20
 - 4.1. Legary podłużne 14 x 8 x 280 cm szt. 5
 5. Słupki 12 x 8 x 230 cm szt. 16
 6. Pokład - deska modrzewiowa grub. 3,0 cm - 102 m²
 7. Drabinka wejściowa na pomost - stal nierdzewna szt. 4
 8. Krawędziak sosnowy 12 x 8 x 145-190 cm szt. 4
 9. Krowie sosnowe 12 x 8 x 145-190 cm szt. 16
 10. Krowędziak sosnowy 6 x 8 x 65 cm szt. 8
 11. Deskowanie (sosna) gr. 2,5 cm - 7,2 m²
 12. Poręcz sosnowa 5 x 8 x 200 cm szt. 3
 13. Pokrycie dachu
papa podkładowa + papa Gont bitumiczny
(wzór karpówka czerwona)
 14. Podpora dębowa 8 x 8 x 115 cm szt. 25
 15. Krawędziak 8 x 5 x 280 cm szt. 5
 16. Krawędziak 5 x 5 x 37 cm szt. 10
 17. Słupki balustrady 10 x 10 x 140 cm szt. 20
 18. Krawędziak 5 x 8 x 265 cm szt. 25
 - 18.1 Krawędziak 5 x 8 x 55 cm szt. 50
 - 18.2 Krawędziak 5 x 8 x 40 cm szt. 10
 - 18.3 Krawędziak 5 x 8 x 30 cm szt. 10
 - 18.4 Krawędziak 5 x 8 x 45 cm szt. 10
 19. Deska 4 x 8 x 260 sz. 20

Projektował: mgr inż. Rafał Skretny upr. nr WKP/0137/PDQH15 w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej	Wzrostyła: Dokumentacja projektowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Powidz
Wykonował: mgr inż. Maciej Wojtkowiak upr. nr WKP/0137/PDQH15 w specjalności inżynierskiej budowlanej	Opis: Pomosty przy Łazienkach w Powidzu
Składowi: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	Notka rysunku: Przekrój podłużny i poprzeczny
Data: 12.2016	Skala: 1:50 , 1:25
Nr rys. 4	