

[illegible]

1. Pal drewniany Ø 22 cm - dębowy
2. Kleszcze poprzeczne sosnowe 16 x 8 x 200 cm
- 2.1. Kleszcze poprzeczne sosnowe 16 x 8 x 270 cm
3. Legary podłużne 14 x 10 x 500 cm
- 3.1. Legary podłużne 14 x 10 x 280 cm szt. 1 (5)
4. Legary podłużne 14 x 8 x 500 cm
- 4.1. Legary podłużne 14 x 8 x 280 cm szt. 1(5)
5. Stężenia 12 x 8 x 230 cm
6. Pokład - deska modrzewiowa grub. 3,0 cm
14. Podpora dębowa 8 x 8 x 115 cm szt. 5 (25)
15. Krawędziak 5 x 5 x 280 cm szt. 1 (5)
16. Krawędziak 5 x 5 x 37 cm szt. 2 (10)
17. Słupek balustrady 10 x 10 x 140 cm szt. 4 (20)
18. Krawędziak 5 x 8 x 265 cm szt. 5 (25)
- 18.1 Krawędziak 5 x 8 x 55 cm szt. 10 (50)
- 18.2 Krawędziak 5 x 8 x 40 cm szt. 2 (10)
- 18.3 Krawędziak 5 x 8 x 30 cm szt. 2 (10)
- 18.4 Krawędziak 5 x 8 x 45 cm szt. 2 (10)
19. Deska 4 x 8 x 260 sz. 4 (20)

Ilość elementów podana dla jednego balkonu z ławką  
w nawiasach całkowita ilość elementów dla pomostu.

Projektował: <b>mgr inż. Rafał Skretny</b> upr. nr WKP/0137/POOH/15 w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej		Inwestycja <b>Dokumentacja projektowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Powidz</b>		
Sprawdził: <b>mgr inż. Maciej Wojtkowiak</b> upr. nr WKP/0213/ZOOK/06 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		Obiekt <b>Pomosty przy Łazienkach w Powidzu</b>		
		Nazwa rysunku <b>Balkonik z ławką</b>		
Stadium: <b>PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY</b>		Data <b>12.2016</b>	Skala <b>1:25</b>	Nr rys. <b>6</b>