

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ KRUSZYWA NATURALNEGO ŁAMANEGO NA POTRZEBY GMINY POBIEDZISKA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego łamanego o uziarnieniu ciągłym w ilości 4 600 ton w tym:

- 0-31,5 mm w ilości 3 600,00 ton,
- 0-63,0 mm w ilości 1 000,00 ton.

Kruszywo należy dostarczyć w następujący sposób:

- frakcja - 0-31,5 mm w ilości około 45,0 ton – dla sołectwa Kociałkowa Górka w ramach zadania z funduszu sołectkiego pn. „Bieżące utrzymanie dróg w Nowej Górcie”;
- frakcja 0-31,5 mm w ilości około 216,0 ton – dla sołectwa Polska Wieś w ramach zadania z funduszu sołectkiego pn. „Zakup tłucznia”;
- frakcja 0-31,5 mm w ilości około 248,0 ton – dla sołectwa Promno w ramach zadania z funduszu sołectkiego pn. „Zakup tłucznia” ;
- frakcja 0-31,5 mm w ilości około 56,0 ton – dla sołectwa Złotniczki w ramach zadania z funduszu sołectkiego pn. „Zakup tłucznia”;
- frakcja 0-31,5 mm w ilości 3 035 ton oraz 0-63,0 mm w ilości 1 000,00 ton- zgodnie z zamówieniami Zamawiającego w ramach zadania „Ulepszenia nawierzchni dróg gruntowych”

Dostawy będą realizowane partiami, zgodnie z zamówieniami Zamawiającego. W ramach każdej zamawianej partii dostawa będzie odbywała się w sposób ciągły, do dostarczenia całego zakresu zamówienia.

Dostarczane kruszywo powinno być ważone na wadze posiadającej legalizację, a do każdej faktury należy dołączyć kwity wagowe stanowiące oświadczenie wykonawcy co do ilości dostarczonego materiału. Dostawca jest zobowiązany każdorazowo do ważenia zespołu pojazdów przed i po załadunku (w dniu załadunku). Miejsce rozładunku kruszywa zostanie wskazane przez Zamawiającego każdorazowo przed rozładunkiem zamówionego kruszywa w miejscowościach wskazanych w zamówieniu.

Dostarczony materiał musi być wolny od materiałów niebezpiecznych (np. azbest), a także od materiałów zanieczyszczających (np. metale, szkło, styropian itp.).

Kruszywo łamane powinno spełniać wymogi norm:

- PN-EN 13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” – w zakresie określonym przez „Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych” Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dla podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi obciążonej ruchem KR1-KR2.
- Wymagana wartość odporności na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2:2010 – kategoria nie wyższa, niż LA₃₅ .
- Wymagana wartość nasiąkliwości wg PN-EN 1097-6:2013-11 nie więcej, niż WA₂₄₂.;

oraz posiadać orzeczenie jakości.

Zamawiający nie dopuszcza dostawy kruszywa sztucznego/wtórnego wyprodukowanego z wtórnych surowców odpadowych powstających w energetyce (popioły, żużle), hutnictwie żelaza i metali kolorowych, ciepłownictwie, przemyśle ceramicznym czy górnictwie, ze względu na miejsce wbudowania kamienia naturalnego w drogi gruntowe leżące w otulinie:

- Parku Krajobrazowego Promno
- Lednickiego Parku Krajobrazowego
- Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka

i obowiązujących rozporządzeń Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia planów ochrony dla poszczególnych parków krajobrazowych, w których to uregulowano sposób napraw dróg gruntowych, zabraniając wypełnianie ubytków w drogach gruzem i materiałami odpadowymi, dopuszczając tylko kamień naturalny.

Zamawiający wymaga by dostawa (wyładunek) zamówionego kruszywa była realizowana w godzinach pracy Urzędu tj. pn. 8.30- 16-30, wt.- pt. 7.30 do 15.30 zgodnie z otrzymanym zamówieniem.

Pozostałe warunki dostarczenia kruszywa zostały określone we wzorze umowy, który jest załącznikiem do specyfikacji.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg kodów CPV

1 4212300-3 Kamień pokruszony lub rozłupany

1 4212320-9 Granit kruszony

III. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia w częściach.

IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Przedmiot umowy należy wykonać w ciągu 184 dni od dnia podpisania umowy.