RZUT FUNDAMENTÓW

1:100



LEGENDA:

SYMBOL ELEMENTU	
Ł - ... 100x100	-OZNACZENIE ELEMENTU KONSTRUKCYJNEGO -WYMIARY ELEMENTU [mm]
OZNACZENIA: ŁF-ława fundamentowa; ST-stopa fund.; PF-płyta fundamentowa PD-podwalina; SO-ściana oporowa.	
Ł - (...) 01; 02; 03 – KOLEJNY NUMER ELEMENTU	
– 4,56	-RZĘDNA POSADOWIENIA FUNDAMENTU [m]
OZNACZENIA MATERIAŁOWE	
	– żelbet
	– bloczki betonowe kl. 20MPa na zaprawie cem.-wap. M10

Detal zbrojenia naroży ław fundamentowych

1:50



Uwaga:

1. Wymiary podano w [mm], poziomy w [m].
2. W trakcie prac fundamentowych zwrócić szczególną uwagę na nienaruszenie struktury gruntów budujących dno wykopu, aby nie dopuścić do ich rozluźnienia, przemarznięcia, wysuszenia lub rozmoczenia.
3. Wszelkie przebicia należy lokalizować na podstawie projektów branżowych.
4. Klasę odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych wykonać zgodnie z informacjami zawartymi w opisie architektonicznym.
5. Należy pamiętać o wystawieniu z fundamentów niezbędnego zbrojenia startowego pod słupy/rdzenie żelbetowe.
6. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
7. Uszczegółowienie izolacji pionowych i poziomych wg projektu architektury.
8. Ław i stóp fundamentowych wyprowadzić bednarkę uziemiającą instalacji odgromowej zgodnie z wytycznymi branży instalacji elektrycznej.
9. Fundamenty posadowić na warstwie betonu podkładowego C8/10 gr. min.10cm.
10. Pręty łączyć na zakład min. 40ø.
11. Roboty ziemne (kontrole dna wykopu, nasypu budowlanego) należy prowadzić pod kontrolą uprawnionego nadzoru geologicznego/geotechnicznego.
12. Po zrealizowaniu wykopu fundamentowego podłoże gruntowe znajdujące się w poziomie posadowienia dogęścić do parametru większego lub równego I_S=0,98.

INWESTOR:	**GMINA ŚWIECIE** **ul. Wojska Polskiego 124** **86-100 Świecie**
OBIEKT:	**ROZBUDOWA ŻŁOBKA przy ul. JAGIEŁŁY w ŚWIECIU**
LOKALIZACJA:	**ul. Jagiełły , 86-100 Świecie;** **działki: 4510, 4147, 4176 obręb 0001 Świecie**

JAGŁA architekt

Jagła Michał JAGŁA architekt
86-300 Grudziądz
ul. Ryszarda Mikrzewskiego-Bruna 3/3
tel. 728 59 05 73
e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl
www.jagla-architekt.pl

RAZEM Z TYTUŁEM: **ROZBUDOWA - RZUT FUNDAMENTÓW**	SKALA: **1:100**	BRANŻA: **Konstrukcja**	
FAZA: **PAB**	DATA: **01.2024**	NR ARKUSZA: **K-01**	

FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Czajkowski	ABIT-OT/7131/17/2001	Upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. konstr.-bud.	