

---

PRZEDMIAR ROBÓT Inwestycje dotyczące sal zajęć w MP 13

NAZWA INWESTYCJI : Inwestycje dotyczące sal zajęć Miejskie Przedszkole nr 13  
ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. W. Witosa 16a  
INWESTOR : Miasto Katowice  
ADRES INWESTORA : ul. Mlynska 4; 40-098 Katowice  
DATA OPRACOWANIA : 28.04.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR •

Data opracowania  
28.04.2024

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU

*anna G*  
10.04.2024 11:56:01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		posadzki w salach zajpc			
1	KNNR3 d.1 0801-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokolbw - deszczulki nie do odzysku $(6,17*6,0+6,35*5,2)+1,5$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				71,540	
				RAZEM	71,540
2		Czyszczenie podloza z resztek kleju/lepiki	m <sup>2</sup>		
d.1	kal wlasna	$16,17*6,0+6,35*5,2)+1,5$	m <sup>2</sup>	71,540	
				RAZEM	71,540
3		(z.VII) Warstwy wyrbwnujące i wygladzające z zaprawy samopoziomujcej gruboSci 8 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	71 54	m <sup>2</sup>	71,540	
				RAZEM	71 540
4		(z.VII) Gruntowanie podlozy przed ulozeniem parkietu	m <sup>2</sup>		
d.1	NNRNKB 202 1134-02	71.45	m <sup>2</sup>	71 450	
				RAZEM	71,450
5		(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych ukkladane na klej	m <sup>2</sup>		
d.1	NNRNKB 202 1135-01	71,54	m <sup>2</sup>	71,540	
				RAZEM	71,540
6		(z.VIII) Posadzki drewniane ukkladane na klej - lakierowanie posadzek	m <sup>2</sup>		
d.1	NNRNKB 202 1135-04	71 54	m <sup>2</sup>	71,540	
				RAZEM	71,540
7		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi do 5 m2 sufit	m <sup>2</sup>		
d.1	KNR 4-01 1202-08	$5,17*6 0+6,35*5,2$	m <sup>2</sup>	64,040	
				RAZEM	64 040
8		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	KNR 4-01 1202-08	$(12,35*3,06*2)+(1,0*3,06)+ (6,17*3,06) + (0,37*2*13,36+3,2) - (4,85*1,83*2+0,7*5,0*2)$	m <sup>2</sup>	85,858	
				RAZEM	85 858
9		(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami WZMACNIAJ\YMI I ZWI SZAJZICY-MI PRZYCZEPNOSC DO PODLOZA	m <sup>2</sup>		
d.1	NNRNKB 202 1134-02	85,858+64,04	m <sup>2</sup>	149,898	
				RAZEM	149,898
10		Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubo&ci 4.5 mm, wykonywane r cznie na scianach na podlozu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	KNR K-04 0305-01 0305-07	85.86	m <sup>2</sup>	85,860	
				RAZEM	85,860
11		Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubo&ci 4,5mm, wykonywane rgcznie na stropach na podlozu z tynku-	m <sup>2</sup>		
d.1	KNR K-04 0305-04 0305-07	64,04	m <sup>2</sup>	64 040	
				RAZEM	64 040
12		Malowanie farb emulsyjnq dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
d.1	KNNR2 1402-05 analogia	85.86	m <sup>2</sup>	85,860	
				RAZEM	85,860
13		Malowanie farbq emulsyjn dwukrotnie z gruntowaniem .MALOWANIE sufitow farbq lateksowq	m <sup>2</sup>		
d.1	KNNR2 1402-05	64,04	m <sup>2</sup>	64,040	
				RAZEM	64,040
14		Zabezpieczenie PODLdG , OKIEN I INNYCH ELEMERTOW WYPOSAZENIA FOLIZGRUBA W SAKACH I SANITARIATACH ORAZ NA KORYTARZY GLOWNYM	m <sup>2</sup>		
d.1	KNR-W 4-01 1216-01	$72.0+60,0+18.0$	m <sup>2</sup>	150,000	
				RAZEM	150,000
15		Wywdz materialowz rozbidarki i utyiizacja	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. wlasna	1,0	m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
16		Dwukrotne lakierowanie stolarki podokiennikdw i innych drobnych eiementbw o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
d.1	KNR 4-01 1210-14	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	KNR 4-01 1210-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice z Cwierzwalkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm  5,0*07*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,000	
				RAZEM	7,000
18 d.1	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 ( Scianaka wejściowa i obudowy grzejników 5,2*3,06*2+ 0,8*5,0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39,824	
				RAZEM	39,824
19 d.1	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  0,6*4,85*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,820	
				RAZEM	5,820
20 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodocigowych i gazowych o średnicy do 50 mm 30	m  m	  30,000	
				RAZEM	30,000
21 d.1	kał własna	Wymiana krętek wentylacyjnych na stalowe w kolorze srebra  3	szt  szt	  3,000	
				RAZEM	3,000
22 d.1	kałk. własna	demontaż lamp, zabezpieczenie gniazd i wyłączników, oraz montaż po malowaniu w 3 latach zajęć i sanitariatów przy zajęciach	kpl.  kpl.	  1,000	
				RAZEM	1,000

INSPEKTOR NADZORU  
*Kamilla Gajda*  
 Kamilla Gajda  
 Inspektor nadzoru  
 nr 666/91