

WSZYSCY WYKONAWCY

WIZ.271.30.2021

Bełchatów, 2022.01.11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie** - prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) informujemy o wpłynięciu zapytań do postępowania j. w.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 03.01.2022 r.:

1. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma demontażu istniejącej instalacji teletechnicznej oraz odgromowej (brak tego zakresu prac w projekcie oraz przedmiarze).
2. Prosimy o potwierdzenie, że instalację okablowania strukturalnego należy wykonać w kategorii 5.
3. Prosimy o potwierdzenie, że w szafie GPD1 nie należy dostarczyć i zamontować zasilacz UPS. Zwracamy uwagę, że przy zaniku napięcia z sieci ~230V część sieci okablowania strukturalnego z GPD1 nie będzie działać (zasilanie szaf dystrybucyjnych jest z pobliskich gniazd ~230V).
4. Prosimy o doprecyzowanie parametrów technicznych zasilacza UPS, zwłaszcza jego mocy oraz czasu podtrzymania.
5. Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca centrala telefoniczna przystosowana jest do zamontowania w szafie dystrybucyjnej oraz dostosowana do sieci okablowania strukturalnego (brak informacji w projekcie, SST oraz przedmiarze), zwłaszcza do transmisji w instalacji światłowodowej.

6. Prosimy o uszczegółowienie prac w zakresie połączenia szaf dystrybucyjnych do istniejącej instalacji połączeń wyrównawczych.
7. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma naprawy bądź modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej i uziemienia. Jednocześnie prosimy o informację w zakresie istniejącego układu sieci elektrycznej ~230V oraz udostępnienie aktualnych protokołów pomiarowych tych instalacji.
8. Prosimy o potwierdzenie, że istniejące rozdzielnice elektryczne 0,4kV są uziemione.
9. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego jest montaż ochronników przepięć w rozdzielnicach elektrycznych 0,4kV budynku. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca, to prosimy o podanie ilości tych rozdzielnic (brak tego zakresu prac w przedmiarze).
10. Prosimy o uszczegółowienie prac w zakresie instalacji uziemiającej, czy należy zamontować „szpilki 3.0m” zgodnie z opisem do projektu, gdyż brak ich jest w udostępnionym przedmiarze. Czy „szpilki” należy zamontować przy każdym złączu kontrolnym <8szt.>przedstawionym na rys. E.04?
11. Prosimy o potwierdzenie, że na czas realizacji zadania obiekt będzie wyłączony z użytkowania.
12. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni.
13. Prosimy o ujednoczenie informacji odnośnie pokrycia dachowego i instalacji odgromowej, gdyż w projekcie branży elektrycznej jest mowa o dachu z blachy miedzianej, natomiast w projekcie branży budowlanej jest dach z blachy ocynkowanej. Projektowana instalacja odgromowa jest wykonana z drutu miedzianego (dach) oraz z drutu ocynkowanego (zwody pionowe).
14. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma modernizacji przyłącza teletechnicznego (telefonicznego i internetowego) do budynku.
15. Prosimy o potwierdzenie, że na czas realizacji zadania obiekt będzie wyłączony z użytkowania oraz przygotowany do w/w prac (brak mebli, wykładzin, itp.).

16. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zgodnie z dokumentacją projektową (projekt budowlany s. 11) - istniejącą instalację odgromową budynku należy zdemontować i wymienić na nową.

Ad. 2

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z dokumentacją projektową instalację okablowania strukturalnego należy wykonać w kategorii 5.

Ad. 3

Zamawiający potwierdza, że w szafie GPD1 nie przewidziano montażu zasilacza UPS.

Ad. 4

Zamawiający informuje, że zasilacz UPS winien posiadać następujące parametry techniczne: moc:1000VA, pojemność:14Ah.

Ad. 5

Zamawiający potwierdza, że istniejąca centrala telefoniczna przystosowana jest do zamontowania w szafie dystrybucyjnej oraz dostosowana do sieci okablowania strukturalnego, również do transmisji w instalacji światłowodowej.

Ad. 6

Zamawiający informuje, że połączenia szaf dystrybucyjnych do istniejącej instalacji połączeń wyrównawczych należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym - pkt. Zasilanie urządzeń.

Ad. 7

Zamawiający informuje, że zakres niniejszego postępowania nie obejmuje instalacji elektrycznej.

Ad. 8

Zamawiający informuje, że istniejące rozdzielnice są uziemione poprzez przewód ochronny, który jest uziemiony w rozdzielnicy głównej budynku.

Ad. 9

Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem budowlanym - pkt. Ochrona wewnętrzna w rozdzielni głównej należy zamontować 1 kpl. ochronników typu I+II o prądzie udarowym 25kA/fazę.

Ad. 10

Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem budowlanym należy przyjąć taką ilość szpilek aby wartość rezystancji uziemienia na każdym złączu kontrolnym nie przekroczyła wartości 10 Ohm.

Ad. 11

Zamawiający informuje, że na czas realizacji zadania obiekt będzie obiektem czynnym, nie zostanie wyłączony z użytkowania. Realizację robót należy uzgadniać z użytkownikiem obiektu, tj. Muzeum Regionalnym. Po stronie Wykonawcy leży właściwe zabezpieczenie przed ewentualnym uszkodzeniem bądź pobrudzeniem wyposażenia znajdującego się w obiekcie.

Ad. 12, Ad. 16

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Ad. 13

Zamawiający informuje, że obiekt pokryty jest blachą ocynkowaną. Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym

Ad. 14

W zakresie przedmiotowego postępowania nie ma modernizacji przyłącza teletechnicznego.

Ad. 15

Zamawiający informuje, że na czas realizacji zadania obiekt będzie obiektem czynnym, nie zostanie wyłączony z użytkowania. Realizację robót należy uzgadniać z użytkownikiem obiektu, tj. Muzeum Regionalnym. Po stronie Wykonawcy leży właściwe zabezpieczenie przed ewentualnym uszkodzeniem bądź pobrudzeniem wyposażenia znajdującego się w obiekcie.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 04.01.2022 r.:

1. Prosimy o potwierdzenie, że na czas realizacji zadania obiekt będzie wyłączony z użytkowania oraz przygotowany do w/w prac poprzez udostępnianie miejsc do realizacji zadań objętych niniejszym postępowaniem przetargowym, zabezpieczenie przed ewentualnym uszkodzeniem lub pobrudzeniem mebli, gablot, wykładzin, itp., jak również wszelkiej dokumentacji i eksponatów będących na terenie Muzeum.
2. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy malować całkowicie pomieszczeń, a tylko te miejsca po robotach elektrycznych (ślady po bruzdach i przepustach kablowych, demontażach urządzeń, itp.).
3. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający informuje, że na czas realizacji zadania obiekt będzie obiektem czynnym, nie zostanie wyłączony z użytkowania. Realizację robót należy uzgadniać z użytkownikiem obiektu, tj. Muzeum Regionalnym. Po stronie Wykonawcy leży właściwe zabezpieczenie przed ewentualnym uszkodzeniem bądź pobrudzeniem wyposażenia znajdującego się w obiekcie.

Ad. 2

Zamawiający informuje, że zakres robót nie obejmuje całkowitego malowania pomieszczeń a jedynie pasy tynku po zaprawieniu bruzd po ułożeniu instalacji

okablowania strukturalnego o długości ok. 135 mb, zgodnie z dokumentacją projektową.

Ponadto Zamawiający informuje, że podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia jest dokumentacja projektowa załączona do niniejszego postępowania, zaś przedmiary robót stanowią element pomocniczy.

Ad. 3

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 10.01.2022 r.:

Jaką kwotę netto zamawiający przewiduje na zrealizowanie w/w zadania, na podstawie udostępnionych przedmiarów?

Odpowiedź:

Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zadania kwotę netto, która została wskazana w Ogłoszeniu o zamówieniu dot. niniejszego postępowania w SEKCJI IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, pkt 4.1.5.) i wynosi 308 750,56 PLN.

Przewodnicząca komisji przetargowej



mgr Ilona Ostrowska

Otrzymują:

1. platformazakupowa.pl/pn/belchatow
2. a/a.