

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont dróg przy użyciu płyt JOMB na terenie Gminy Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miastko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 1

1.5.2.) Miejscowość: Miastko

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 857 07 17

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.cichosz@um.miastko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/um_miastko

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg przy użyciu płyt JOMB na terenie Gminy Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eed7876c-d6de-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00313439

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00093861/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Utwardzanie dróg gminnych płytami jumbo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00225934

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WliGP.271.11.2024.KC

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 145809,27 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia: Remont dróg w sołectwach Dretynek-Trzcinnno, Popowice, Turowo.

Zakres rzeczowy robót:

1. Sołectwo Dretynek-Trzcinnno, miejscowość Dretynek (dz. nr 62 obr. Dretynek) o łącznej długości ok. 110 mb:

- 1) Nawiązanie do istniejących płyt (włączenie);
- 2) Obsługa geodezyjna – wytyczenie przebiegu odcinka drogi;
- 3) Korytowanie i wyrównanie nawierzchni drogi pod płyty jumbo o szerokości 3m i długości 110 m;
- 4) Ułożenie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm na długości 110 m i szerokości 3,0 m;
- 5) Ułożenie warstwy wyrównawczej, podsypki piaskowej o grubości 5 cm pod płyty jumbo;
- 6) Ułożenie śladowo nowych nieużywanych płyt jumbo w ilości 292 szt. na długości 110 m;
- 7) Wypełnienie przestrzeni między płytami i zagęszczenie kruszywem 0-31,5 mm na długości 110 m, szerokości 0,8m i grubości 12,5 cm.;
- 8) Wykonanie poboczy z kruszywa 0-31,5 mm o szerokości 2 x 0,5m na odcinku 110 m i grubości po zagęszczeniu 12,5cm;
- 9) Zamulenie piaskiem wbudowanych płyt jumbo;
- 10) Spadek dostosować do ukształtowania terenu;
- 11) Prace porządkowe;

- z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych robót (pomocniczych, tymczasowych i towarzyszących (m.in. pomiary i badania) w tym robotami przygotowawczymi, rozbiórkowymi dot. istniejących nawierzchni, ziemnymi, badaniami, próbami, itp.

2. Sołectwo Popowice, miejscowość Popowice (dz. nr 55 obr. Popowice) o łącznej długości ok. 50 mb:

- 1) Obsługa geodezyjna – wytyczenie przebiegu odcinka drogi;
- 2) Korytowanie i wyrównanie nawierzchni drogi pod płyty jumbo o szerokości 3 m i długości 50 m;
- 3) Ułożenie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm na długości 50 m i szerokości 3,0 m;
- 4) Ułożenie warstwy wyrównawczej, podsypki piaskowej o grubości 5 cm pod płyty jumbo;
- 5) Ułożenie śladowo nowych nieużywanych płyt jumbo w ilości 132 szt. na długości 50 m;
- 6) Wypełnienie przestrzeni między płytami i zagęszczenie kruszywem 0-31,5 mm na długości 50 m; szerokości 0,8 m i grubości 12,5 cm;
- 7) Wykonanie poboczy z kruszywa 0-31,5 mm o szerokości 2 x 0,5 m na odcinku 50 m i grubości po zagęszczeniu 12,5cm;
- 8) Zamulenie piaskiem wbudowanych płyt jumbo;
- 9) Spadek dostosować do ukształtowania terenu;
- 10) Prace porządkowe;

- z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych robót (pomocniczych, tymczasowych i towarzyszących (m.in. pomiary i badania) w tym robotami przygotowawczymi, rozbiórkowymi dot. istniejących nawierzchni, ziemnymi, badaniami, próbami, itp.

3. Sołectwo Turowo, miejscowość Turowo (dz. nr 39 obr. Turowo) o łącznej długości ok. 40 mb:

- 1) Nawiązanie do istniejących płyt (włączenie);
- 2) Obsługa geodezyjna – wytyczenie przebiegu odcinka drogi;
- 3) Korytowanie i wyrównanie nawierzchni drogi pod płyty jumbo o szerokości 3 m i długości 40 m;
- 4) Ułożenie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm na długości 40

m i szerokości 3,0 m;

- 5) Ułożenie warstwy wyrównawczej, podsypki piaskowej o grubości 5 cm pod płyty jumbo;
- 6) Ułożenie śladowo nowych nieużywanych płyt jumbo w ilości 106 szt. na długości 40 m;
- 7) Wypełnienie przestrzeni między płytami i zagęszczenie kruszywem 0-31,5 mm na długości 40 m, szerokości 0,8 m i grubości 12,5 cm;
- 8) Wykonanie poboczy z kruszywa 0-31,5 mm o szerokości 2 x 0,5 m na odcinku 40 m i grubości po zagęszczeniu 12,5cm;
- 9) Zamulenie piaskiem wbudowanych płyt jumbo;
- 10) Spadek dostosować do ukształtowania terenu;
- 11) Prace porządkowe;

- z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych robót (pomocniczych, tymczasowych i towarzyszących (m.in. pomiary i badania) w tym robotami przygotowawczymi, rozbiórkowymi dot. istniejących nawierzchni, ziemnymi, badaniami, próbami, itp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 92571,58 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 zamówienia: Remont dróg w sołectwach Kawcze, Świerzno.

Zakres rzeczowy robót:

1. Sołectwo Kawcze, miejscowość Gatka (dz. nr 6/1 obr. Gatka) o łącznej powierzchni ok. 45 mb:

- 1) Nawiązanie do istniejących płyt (włączenie);
- 2) Obsługa geodezyjna – wytyczenie przebiegu odcinka drogi;
- 3) Korytowanie i wyrównanie nawierzchni drogi pod płyty jumbo o szerokości 3 m i długości 45
- 4) Ułożenie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm na długości 45 m i szerokości 3,0 m;
- 5) Ułożenie warstwy wyrównawczej, podsypki piaskowej o grubości 5 cm pod płyty jumbo;
- 6) Ułożenie śladowo nowych nieużywanych płyt jumbo w ilości 120 szt. na długości 45 m,
- 7) Wypełnienie przestrzeni między płytami i zagęszczenie kruszywem 0-31,5 mm na długości 45 m, szerokości 0,8 m i grubości 12,5 cm;
- 8) Wykonanie poboczy z kruszywa 0-31,5 mm o szerokości 2 x 0,5 m na odcinku 45 m i grubości po zagęszczeniu 12,5cm;
- 9) Zamulenie piaskiem wbudowanych płyt jumbo;
- 10) Spadek dostosować do ukształtowania terenu;
- 11) Prace porządkowe;

- z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych robót (pomocniczych, tymczasowych i towarzyszących (m.in. pomiary i badania) w tym robotami przygotowawczymi, rozbiórkowymi dot. istniejących nawierzchni, ziemnymi, badaniami, próbami, itp.

2. Sołectwo Świerzno, miejscowość (dz. nr 188 obr. Świerzno) o łącznej powierzchni ok. 60 mb

- 1) Nawiązanie do istniejących płyt (włączenie);
- 2) Obsługa geodezyjna – wytyczenie przebiegu odcinka drogi;
- 3) Rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt jumbo na odcinku 60 m;
- 4) Regulacja istniejących studzienek kanalizacyjnych;
- 5) Korytowanie i wyrównanie nawierzchni drogi pod płyty jumbo o szerokości 3 m i długości 60 m;
- 6) Ułożenie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm na długości 60 m i szerokości 3,0 m;
- 7) Ułożenie warstwy wyrównawczej, podsypki piaskowej o grubości 5 cm pod płyty jumbo;
- 8) Ułożenie śladowo nowych nieużywanych płyt jumbo w ilości 160 szt. na długości 60 m;
- 9) Wypełnienie przestrzeni między płytami i zagęszczenie kruszywem 0-31,5 mm na długości 55 m, szerokości 0,8 m i grubości 12,5 cm;
- 10) Wykonanie poboczy z kruszywa 0-31,5 mm o szerokości 2 x 0,5 m na odcinku 60 m i grubości po zagęszczeniu 12,5cm;
- 11) Zamulenie piaskiem wbudowanych płyt jumbo;
- 12) Spadek dostosować do ukształtowania terenu;

13) Prace porządkowe;

- z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych robót (pomocniczych, tymczasowych i towarzyszących (m.in. pomiary i badania) w tym robotami przygotowawczymi, rozbiórkowymi dot. istniejących nawierzchni, ziemnymi, badaniami, próbami, itp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 53237,69 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 104638,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 119707,54 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 104638,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowe Lucjan Frymark

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8421373151

7.3.4) Miejscowość: Wierszyno

7.3.5) Kod pocztowy: 77-140

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 104638,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-05-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 59332,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 65971,79 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 59332,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowe Lucjan Frymark

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 842 137 31 51

7.3.4) Miejscowość: Wierszyno

7.3.5) Kod pocztowy: 77-140

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 59332,36 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-05-31**