

OŚWIETLENIE ULICZNE

Branża: Elektryczna  
Rodzaj: Przedmiar

Wspólny Słownik Zamówień:

- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
- 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
- 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
- 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
- 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

BUDOWA:

PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ W NOWEJ RUDZIE - cz. 2

WYKONAWCA:

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE INŻBUD TOMASZ ZIELIŃSKI  
RADKOWSKA 61A  
57-402 NOWA RUDA

INWESTOR:

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA  
RYNEK 1  
57-400 NOWA RUDA

KALKULACJĘ SPORZĄDZIŁ:

P. Chomik

Mnożniki:

Ilość robót: 1

BAZA CENOWA SEKOCENBUD I KWARTAŁ 2024r

WYKONAWCA:

INWESTOR:

L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Obmiar	Cena jedn.	Razem
			Element 1		1,00		
1	<b>KNR 0201 0702-0202</b>	SST 5	Mechaniczne kopanie rowów, o głębokości do 1,0 m i szerokości dna rowu do 0,4 m, dla	m	75,00		
2	<b>KNR 0510 0303-0100</b>	SST 5	Układanie rur ochronnych z pcw o średnicy do 75,0 mm w wykopie .	m	90,00		
3	<b>KNR 0510 0114-0300</b>	SST 5	Układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x25mm2 w rurach arota	m	90,00		
4	<b>KNR 0508 0608-0700</b>	SST 5	Układanie bednarki w rowach kablowych,przekrój bednarki do 120 mm2	m	30,00		
5	<b>KNR 0201 0705-0203</b>	SST 5	Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli - głębokość rowów do 1,0 m i szerokość dna wykopu do 0,4 m - grunt kategorii III, IV.	m	75,00		
6	<b>KNR 0201 0707-0200</b>	SST 5	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych lini napowietrznych niskiego napięcia - grunt kategorii III. (0,6x0,6x1,2)	m3	1,30		
7	<b>KNNR 0005 1001-0200</b>	SST 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych H=7m ozdobnych, stylizowanych, wykop wykonany koparką podsiębierną	szt.	1,00		
8	<b>KNNR 0005 1001-0200</b>	SST 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych H=5,5m ozdobnych, stylizowanych, wykop	szt.	2,00		
9	<b>KNR 0510 1004-0100</b>	SST 5	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe.	m	18,00		
10	<b>KNR 0510 1005-0700</b>	SST 5	Montaż opraw stylizowanych, ozdobnych LED na słupie	szt.	3,00		
11	<b>KNR 0508 0813-0100</b>	SST 5	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce,przekrój żył do 2,5 mm2	szt.	18,00		
12	<b>KNR 0508 0812-0500</b>	SST 5	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce,przekrój żył do 50 mm2	szt.	24,00		
13	<b>KNR 0403 1203-0100</b>	SST 5	Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4	odc.	4,00		
14	<b>KNR 0403 1205-0100</b>	SST 5	Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy	pomiar	4,00		
15	<b>KNR 0403 1205-0500</b>	SST 5	Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	pomiar	1,00		
16	<b>KNR 0403 1205-0600</b>	SST 5	Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny	pomiar	3,00		
17	<b>Analiza</b>	SST 5	Obsługa geodezyjna	kpl	1,00		
			Rozdział razem:				
			Wartość VAT [23,0%]:				
			Całkowita wartość rozdziału:				