



Ministerstwo  
Kultury  
i Dziedzictwa  
Narodowego

*Przedmiot zamówienia dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.*

## KOSZTORYS INWESTORSKI

### Przedmiar robót.

#### Roboty remontowe - odprowadzenie wód opadowych.

Nazwa inwestycji:

**Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej - V etap.**

Adres inwestycji: Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej 38-322 Łużna 597.

Inwestor: Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej

Adres Inwestora: Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej 38-322 Łużna 597.

Branża: budowlana.

Sporządził kalkulację: Miłosz Passoń

Stawka roboczogodziny: 0,00 zł.

Poziom cen:

Ogółem wartość kosztorysowa robót (brutto): 0,00 zł.

Słownie: zero 0/100).

---

#### Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Główny przedmiot: 45000000-7

Dodatkowy przedmiot: 45232460-4

45310000-3

45330000-9

45453000-7

45320000-6

45410000-4

45232454-9

#### WYKONAWCA:

Opracował: dnia: 23.05.2022 r.

inż. MIŁOSZ PASSOŃ  
upr. nr PDK/0293/OWOK/21  
do kierowania robotami bud.  
bez ograniczeń w spec.  
konstrukcyjno-budowlanej

#### INWESTOR:

Zatwierdził dnia: 26.05.2022 r.

Gminny Ośrodek Kultury  
w Łużnej

38-322 Łużna 597

NIP 738-10-31-916 REGON 000968180

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej

Henryk Waląg

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT.

Wykonanie instalacji odprowadzającej wody opadowe z piwnicy, w tym:

- położenie pod posadzkami wszystkich pomieszczeń rur odprowadzających wodę do zbiorczej studzienki kanalizacyjnej w raz z kratkami ściekowymi w każdym pomieszczeniu,
- wykonanie w pomieszczeniu hydroforni zbiorczej studzienki kanalizacyjnej system „VAWIN” wraz z zamontowaniem pompy wodnej z automatycznym włącznikiem reagującym na podniesienie się poziomu wody w studziencie,
- wykonanie instalacji odprowadzającej wodę ze zbiorczej studzienki kanalizacyjnej na zewnątrz budynku, wraz z podłączaniem do zewnętrznej instalacji deszczowej.

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
1	KNR-W 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.IV - / 5,65 + 9,16 + 10,38 / x0,40x0,60 = 6,05 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,05
2	KNR-W 2-15 0203-02	Rurociagi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	25,19
3	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	4
4	KNR-W 2-15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	podej.	6
5	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową z montażem pompy do ewentualnego wypompowywania wody opadowej	szt	1
6	KNR-W 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV	m <sup>3</sup>	6

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.IV - / 5,65 + 9,16 + 10,38 / x0,40x0,60 = 6,05 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6.050	
				RAZEM	6.050
2	KNR-W 2-15 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	25.190	
				RAZEM	25.190
3	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	4.000	
		4	szt.	RAZEM	4.000
4	KNR-W 2-15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	podej.	6.000	
		6	podej.	RAZEM	6.000
5	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową z montażem pompy do ewentualnego wypompowywania wody opadowej	szt	1.000	
		1	szt	RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV	m <sup>3</sup>	6.000	
		6	m <sup>3</sup>	RAZEM	6.000

kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gk w łuznej podziemnej - uszczelnienie wody opadowej z piwnic - aktualizacja

		CAŁY KOSZTORYS		
		RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 23%				
od (Σ) RAZEM				
		OGÓŁEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR-W 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szeroko- ści dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie su- chym lub wilgotnym kat.IV - / 5,65 + 9,16 + 10,38 / x0,40x0,60 = 6,05 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,05	0.000	0.00
2	KNR-W 2-15 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w goto- wych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	25,19	0.000	0.00
3	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	4	0.000	0.00
4	KNR-W 2-15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	podej.	6	0.000	0.00
5	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "K13-100" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową z monta- żem pompy do ewentualnego wypompowywania wo- dy opadowej	szt	1	0.000	0.00
6	KNR-W 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzu- tem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV	m <sup>3</sup>	6	0.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł