

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi nr 1197T Kozubów – Dzierążnia – Drożejowice odc. Dzierążnia – Kujawki dł. 1458 mb;
w km 11+862÷13+320

Lp	POZ. STWiORB	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (netto)	Wartość (netto)
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.	STWiORB D-01.02.02.12	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm ze składowaniem do ponownego zahumusowanie skarp i dna rowu.	m ³	291,60		
2.	STWiORB D-01.02.04.62	Rozebiórka ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wym. 60x50x15 cm na zaprawie cementowej	mb	343,00		
II. REMONT PRZEŁOMÓW						
1.	STWiORB D- 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm	m ²	300,0		
2.	STWiORB D- 01.02.04	Rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm	m ²	300,0		
3.	STWiORB D- 04.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II - IV, głębokość koryta 25 cm	m ²	300,0		
4.	STWiORB D- 04.05.01	Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, stabilizacja o wytrzymałości Rm = 2,5 Mpa o grub. 25 cm wykonana w betoniarniach stacjonarnych	m ²	300,0		
5.	STWiORB D- 04.04.02	Wykonanie podbudowy nawierzchni drogi z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm	m ²	300,0		
6.	STWiORB D- 04.07.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi powiatowej z mieszanki minerano-asfaltowej AC 22P (16P), grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m ²	300,0		
III. NAWIERZCHNIA DROGI						
1.	STWiORB D-05.03.11.32	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezieniem urobku na plac składowania	m ²	250,0		
2.	STWiORB D-04.08.01.11	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa wyrównawcza (na całej istniejącej nawierzchni) z betonu asfaltowego AC 11W o średniej grubości 4 cm	Mg	740,7		
3.	STWiORB D-05.03.05.21	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 4 cm + wzmocnienie krawędzi na łukach drogi	m ²	7326,0		
IV. ROBOTY WYKOŃCZNIOWE						
1.	STWiORB D-04.04.02.14	Wykonanie gruntowego pobocza obustronnie doziarnionego kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm o grub. warstwy po zagęszcz 8 cm	m ²	2916,00		
2.	STWiORB D-08.05.01.11	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wym. 60x50x15 cm na zaprawie cementowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową zakupem nowego materiału	mb	343,00		
3.	STWiORB D-07.06.02.14	Rozbiórka starej balustrady U11a i montaż nowej balustrady U11a na moście z zakupem nowego materiału	m	20,0		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT (23%)						
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO						