

Branża		SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA- OŚWIETLENIE _etap 1b				
Lp.	Nr spec. technicz.	Opis robót	Jednos tka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>*</b>	<b>PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO Etap 1B</b>	<b>*</b>	<b>*</b>		
1.1	1207/02	Kopanie rowów ręcznie w gruncie kategorii III o wym. 0,8x0,4	mb	446,00		
1.2	1207/02	Wykonanie podsypki piskowej	mb	446,00		
1.3	1207/02	Układanie w wykopie rur osłonowych typu RHDPE fi 110	mb	46,00		
1.4	1207/02	Układanie w wykopie rur osłonowych typu RHDPE fi 140	mb	1,20		
1.5	1207/02	Układanie w wykopie rur osłonowych typu RHDPEp fi 110	mb	32,70		
1.6	1207/02	Zaciąganie linii kablowej YKY3x4mm2 w przepusty kablowe fi 75	mb	120,70		
1.7	1207/02	Zaciąganie linii kablowej YAKXs4x35mm2 w przepusty kablowe fi 110	mb	78,70		
1.8	1207/02	Zaciąganie linii kablowej YAKXs4x35mm2 w przepusty kablowe fi 140	mb	1,20		
1.9	1207/02	Układanie w wykopie linii kablowej YAKXs4x35mm2	mb	384,00		
1.10	1207/02	Układanie w wykopie linii kablowej YKY3x4mm2	mb	45,00		
1.11	1207/02	Ułożenie bednarki w wykopie FeZn 25x4 i wprowadzenie do słupa	mb	500,00		
1.12	1207/02	Wykonanie zasyпки piaskowej	mb	446,00		
1.13	1207/02	Ułożenie foli ostrzegawczej	mb	446,00		
1.14	1207/02	Zasypanie i zagęszczenie wykopu ręcznie lub mechanicznie	mb	446,00		
1.15	1207/02	Montaż fundamentu prefabrykowanego B-60	szt	15,00		
1.16	1207/02	Montaż fundamentu prefabrykowanego B-70	szt	12,00		
1.17	1207/02	Montaż słupa oświetleniowego aluminiowego bezszwowego anodowanego typu SAL-55 na fundamencie prefabrykowanym	szt	15,00		
1.18	1207/02	Montaż słupa oświetleniowego aluminiowego bezszwowego anodowanego typu SAL-95M z wysięgnikiem na wysokości 6m kącie pochYLENIA 5° o dł. 1m na fundamencie prefabrykowanym	szt	12,00		
1.19	1207/02	Montaż na słupie wysięgnika WRP1-1,0-0,7-5	szt	25,00		
1.20	1207/02	Montaż na słupie wysięgnika WRP1-1,5-0,7-5	szt	11,00		
1.21	1207/02	Montaż na słupie wysięgnika WRP1-2,0-0,7-5	szt	1,00		
1.22	1207/02	Montaż na słupie wysięgnika WRP1-2,5-0,7-5 B	szt	1,00		
1.23	1207/02	Montaż oprawy oświetleniowej 32 LEDS 700mA NW 70W 5247	szt	12,00		
1.24	1207/02	Montaż oprawy oświetleniowej 32 LEDS 700mA NW 70W 5144	szt	4,00		
1.25	1207/02	Montaż oprawy oświetleniowej 32 LEDS 700mA NW 70W 5145	szt	10,00		
1.26	1207/02	Montaż oprawy oświetleniowej 16 LEDS 600mA NW 31W 5247	szt	12,00		
1.27	1207/02	Wprowadzenie przewodu YDYżo 3x2,5 do słupa oświetleniowego wraz z podłączeniem do oprawy do słupa 10m	kpl	12,00		
1.28	1207/02	Wprowadzenie przewodu YDYżo 3x2,5 do słupa oświetleniowego wraz z podłączeniem do oprawy do słupa 6m	kpl	26,00		
1.29	1207/02	Montaż we wnęce słupowej tabliczki bezpiecznikowej 1-odpływowej wraz z podłączeniem	szt	15,00		
1.30	1207/02	Montaż we wnęce słupowej tabliczki bezpiecznikowej 2-odpływowej wraz z podłączeniem	szt	11,00		
1.31	1207/02	Montaż we wnęce słupowej tabliczki bezpiecznikowej 3-odpływowej wraz z podłączeniem	szt	1,00		
1.32	1207/02	Demontaż oświetleniowe linii kablowej	mb	544,00		
1.33	1207/02	Demontaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami.	szt	8,00		
1.34	1207/02	Demontaż oprawy ze ściany budynku	szt	1,00		
1.35	1207/02	Wykonanie mufy na liniikablowej nn w miejscu projektowanego słupa 13,14/03, łącząca istniejącą linię zasilającą oświetlenie z projektowaną linią kablową.	szt	1,00		
1.36	1207/02	Wykonanie wykopu metodą bezwykopową AIR SPADE	mb	14,00		
1.37	1207/02	Obsługa geodezyjna	kpl	1,00		
<b>CENA ROBÓT NETTO [ 1 ]</b>						