

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dachu					
1		Roboty rozbiórkowe - DZCH PAPOWY			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m, nakłady podstawowe	m ²		
d.1	1604-0201	[11,5+2+11,2]*8+[7,8+7,8]*10	m ²	353,600	
				RAZEM	353,600
2	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0518-04	[2,3+7]*13	m ²	120,900	
				RAZEM	120,900
3	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk- PRZY- JĘTO WYMIANĘ DESKOWANIA 25 %	m ²		
d.1	0403-02	120,9*25%	m ²	30,225	
				RAZEM	30,225
4	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.1	0518-05	Krotność = 4 [2,3+7]*13	m ²	120,900	
				RAZEM	120,900
5	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, PASY NADRYNNOWE itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-08	[2,3+7+13+7+2,3+13]*0,35	m ²	15,610	
				RAZEM	15,610
6	KNR-W 4-01	Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku	m		
d.1	0545-04	7,10+2,35	m	9,450	
				RAZEM	9,450
7	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozwanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0109-09	{[2,3+7]*13}*0,035+[30,225*0,025]	m ³	4,987	
				RAZEM	4,987
8	Składowisko	Utylizacja papy	t		
d.1	Wałbrzych	[120,9*3,5]*5/1000	t	2,116	
				RAZEM	2,116
2		Roboty dekarские			
9	KNR-W 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
d.2	0418-02	120,9*25%	m ²	30,225	
				RAZEM	30,225
10	KNR-W 4-01	Uzupełnienie włazów kominiarskich- konstrukcja pod okno wylazowe	szt.		
d.2	0423-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt wiórowych z płyt OSB gr 10 mm	m ²		
d.2	4007-03	[2,3+7]*13	m ²	120,900	
				RAZEM	120,900
12	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z cynkowo-tytanowej	m ²		
d.2	0507-01	[2,3+7+13+7+2,3+13]*0,35	m ²	15,610	
				RAZEM	15,610
13	KNR-W 2-02	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt.		
d.2	0522-05	1	szt.	1	
				RAZEM	1
14	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe, Fi 15 cm - blacha tytan - cynk	m		
d.2	0519-0401	9,45	m	9,450	
				RAZEM	9,450
15	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.2	0504-02	[2,3+7]*13	m ²	120,900	
				RAZEM	120,900
16	KNR 0-15	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt.		
d.2	0526-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Roboty rozbiórkowe - DACH DACHÓWKOWY			
17	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, gąsiorzy	m		
d.3	0507-05	8,7+10+7	m	25,7	
				RAZEM	25,7
18	KNR 4-04	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m ²		
d.3	0507-02	60+60+25	m ²	145,000	
				RAZEM	145,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.3	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm 60+60+25	m ² m ²	145,000	
				RAZEM	145,000
20 d.3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku	m ²		
	kosz gzyms ścianka attyki kominy	13*0,8 5,4+3,2+3,2*0,35 5,85*0,55 0,7*4*0,35	m ² m ² m ² m ²	10,400 9,720 3,218 0,980	
				RAZEM	24,318
21 d.3	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku	m		
		10,25	m	10,250	
				RAZEM	10,250
22 d.3	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m ³		
	dachówka	145*0,025	m ³	3,625	
				RAZEM	3,625
23 d.3	KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10 3,625	m ³	3,625	
				RAZEM	3,625
24 d.3		Utylizacja gruzu	m ³		
		3,625	m ³	3,625	
				RAZEM	3,625
4		Roboty dekarские			
25 d.4	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi kalenicowych 10deskami grubości 32 mm, 2-stronnie	m		
		64	m	64,000	
				RAZEM	64,000
26 d.4		Montaż listwy kalenicowej wraz z łątą pod gąsiory	m		
		7+7+10	m	24,000	
				RAZEM	24,000
27 d.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - folia wiatroizolacyjna	m ²		
		145	m ²	145,000	
				RAZEM	145,000
28 d.4	KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm w rozstawie 16-24 cm - impregnowane	m ²		
		145	m ²	145,00	
				RAZEM	145,00
29 d.4	KNR-W 2-02 0514-0201	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - blacha tytan cynk	m ²		
		24,318	m ²	24,318	
				RAZEM	24,318
30 d.4	KNR-W 2-02 0519-0401	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe, Fi 15 cm - blacha tytan - cynk	m		
		13+10,2	m	23,200	
				RAZEM	23,200
31 d.4	KNR-W 2-02 0522-05	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
32 d.4	KNR 2-02 0504-06	Pokrycie dachów dachówką karpiówką cementową podwójną	m ²		
		60+60+25	m ²	145,000	
				RAZEM	145,000
33 d.4		Ławy kominiarskie	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.4	KNR-W 2-02 1016-07	Okna i wazy dachowe fabrycznie wykończone, świetlik dachowy	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1