

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze i ziemne			
1 d.1	KNNR 1 0112 -02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie pumtrack	m2		
		1040	m2	1 040,000	
				RAZEM	1 040,000
2 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm	m2		
		650	m2	650,000	
				RAZEM	650,000
3 d.1	KNR 2-31 0104-07 0104 -08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		510	m2	510,000	
				RAZEM	510,000
4 d.1	KNR 2-01 0313-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi - mieszanka mineralno-piaszczysta	m3		
		357	m3	357,000	
				RAZEM	357,000
5 d.1	KNR 2-01 0236-01 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.97	m3		
		357	m3	357,000	
				RAZEM	357,000
2		Studnie chłonne			
6 d.2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3		
		2,09	m3	2,090	
				RAZEM	2,090
7 d.2	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
8 d.2	KNR-W 2-01 0609-07	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.2	KNR 2-01 0610-03	Nasypanie warstwy kory/żwiru	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
3		Nawierzchnia asfaltowa toru			
10 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114 -06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		291,5	m2	291,500	
				RAZEM	291,500
11 d.3	KNR 2-25 0409-04	Nawierzchnie grubości 6 cm z betonu asfaltowego na istniejącym podłożu - budowa	m2		
		291,5	m2	291,500	
				RAZEM	291,500
12 d.3	analiza indywidualna	Testowanie przeszkód i rytmiczności toru	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Mała architektura			
13 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - stojak na rowery	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - tablica z regulaminem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - tablica	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Zieleń			
16 d.5	KNR 2-21 0213-03	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na skarpach o nachyleniu do 1:2 grubość warstwy 2 cm	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
17 d.5	KNNR 11 0711-04	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach w gruncie kat. I-II	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000