

---

PRZEDMIAR

---

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233251-3	Wymiana nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI:	Remont nawierzchni syntetycznej boiska na Orliku w Legionowie
ADRES INWESTYCJI:	Legionowo, ul. Parkowa 27
NAZWA INWESTORA:	Gmina Miejska Legionowo
ADRES INWESTORA:	ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. arch. krajobrazu Katarzyna Fidura

DATA OPRACOWANIA:

2024-03-20

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Remont nawierzchni boiska			
1 d.1	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy	m2		
		1499	m2	1 499,000	
				RAZEM	1 499,000
2 d.1	kalk. własna	Wykonanie elastycznej nośnej warstwy podkładowej grubości nie mniej niż 35 mm	m2		
		1499	m2	1 499,000	
				RAZEM	1 499,000
3 d.1	kalk. własna	Wykonanie bezspoinowej warstwy użytkowej, gumowo-poliuretanowej grubości nie mniej niż 16 mm, z czego wierzchnia warstwa 8 mm z pierwotnego EPDM z uwzględnieniem kolorystyki pól do gry dla każdego boiska	m2		
		1499	m2	1 499,000	
				RAZEM	1 499,000
4 d.1	KNR 2-31 0706-06	Analogia: malowanie liniowania boisk farbami w uzgodnionej kolorystyce	m2		
		210	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
2		Wyposażenie boiska			
5 d.2	kalk. własna	Czasowy demontaż i/lub zabezpieczenie na czas robót wybranych elementów wyposażenia boiska, remont, odświeżenie i ponowny montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.2	KNR 2-23 0310-06	Zakup i montaż nowych bramek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.2	KNR 2-23 0310-04	Zakup nowych tablic do koszykówki z obejmami wraz z wymianą na istniejących stelażach	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.2	kalk. własna	Ławka młodzieżowa	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.2	KNR 2-23 0404-04	Wymiana furtki stalowej w ogrodzeniu płyty boiska; zastosować dodatkowo systemowe samozamykacze w zawiasach	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.2	KNR 2-23 0404-03	Wymiana bramy stalowej w ogrodzeniu płyty boiska	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000