

PRZEDMIAR - BRANŻA SANITARNA

"ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ I KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZŁOTOWIE"

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	ilość
1		PRZYŁĄCZA SANITARNE - w wycenie nie uwzględniono ewentualnych demontaży i odtworzeń nawierzchni utwardzonej		
1.2		Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej oraz regulacja istniejących wpustów		
25 d.1.2	KNNR 1 0209-09	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III	m3	56,00
26 d.1.2	kalk. własna	Regulacja istniejących wpustów kanalizacji deszczowej	szt	2,00
27 d.1.2	KNR 4-051 0106-04	Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej	m	35,00
28 d.1.2	KNR 4-051 0411-02	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm	kpl.	2,00
29 d.1.2	KNR 2-01 0320-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - szerokość 0.8-1.5 m	m3	6,00
30 d.1.2	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3	6,00
31 d.1.2	KNNR 1 0214-02	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m3	50,00
1.3		Przyłącze kanalizacji deszczowej		
32 d.1.3	kalk. własna	Koszty związane z obsługą geodezyjną	szt.	1,00
33 d.1.3	kalk. własna	Wcinka do istniejącej studni kanalizacji deszczowej	kpl.	1,00
34 d.1.3	kalk. własna	Wcinka do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej	kpl.	6,00
35 d.1.3	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka nawierzchni na odcinku od studni D1-D2	m3	20,00
36 d.1.3	KNR 2-01 0201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	107,00
37 d.1.3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 9	m3	107,00
38 d.1.3	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m3	15,00

39 d.1.3	KNNR 1 0209-09	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III	m3	145,00
40 d.1.3	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m2	204,00
41 d.1.3	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m2	204,00
42 d.1.3	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m2	204,00
43 d.1.3	KNR-W 2-18 0513-03	Separator betonowy zintegrowany z osadnikiem przep. nom. 1,5l/s poj. os. 300l	stud.	1,00
46 d.1.3	KNR-W 2-18 0524-01	Wpusty drogowe d:500mm H osadnika =1000mm	szt.	5,00
47 d.1.3	KNR-W 2-18 0517-02	Studnia do poboru próbek	szt.	1,00
52 d.1.3	KNR-W 2-15 0214-01	Rury deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach wciskowych	m	14,00
54 d.1.3	KNR 2-18 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm	m	104,00
55 d.1.3	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm	m	66,00
56 d.1.3	KNR 2-01 0320-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - szerokość 0.8-1.5 m	m3	15,00
57 d.1.3	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3	15,00
58 d.1.3	KNNR 1 0214-02	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m3	145,00
59 d.1.3	KNR 4-01 0214-04	Odtworzenie zdemontowanej nawierzchni na odcinku D1-D2	m3	20,00