

DM2.261.2.2024

## **WSZYSCY WYKONAWCY**

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2024” wpłynęły zapytania co do treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy wszystkich części:

1. Prosimy o dołączenie SST dla siatki.

**Odpowiedź:** Zamawiający przekazuje w załączeniu SST dla siatki.

2. Prosimy o dołączenie SST 05.03.13 dla SMA.

**Odpowiedź:** Zamawiający przekazuje w załączeniu SST 05.03.13 dla SMA.

Cz. 1 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1827T (0786T) Jurkowice-Wiśniówka w miejscowości Smerdyna od km d km 4+850 do km 5+845:

3. Prosimy o wskazanie długości rowów do odmulenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że należy odmulić istniejące obustronnie rowy na całym odcinku przewidzianym do przebudowy od km 4+850 do km 5+845.

4. Prosimy o podanie wymiarów płyt betonowych do umocnienia rowu.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że umocnienie rowu należy wykonać z płyt ażurowych betonowych o wymiarach 60x40x10 cm.

5. Prosimy o podanie wysokości studni rewizyjnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że należy przyjąć studnie o głębokości do 3 m.

6. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykowanych ścianek czołowych fi 800?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie ścianek prefabrykowanych ze stopą betonową dla przepustów fi 800 cm.

Cz. 2 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1848T (0825T) Łubnice - Słupiec w miejscowości Szczebzusz od km 5+860 do km 6+855:

7. Prosimy o wskazanie do kogo należą materiały z rozbiórki tj. frez, krawężniki, obrzeża i kostka betonowa. Jeśli do zamawiającego, prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiałów.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ Rozdz. III ust. 5 „Materiały pochodzące z rozbiórki, wykonawca winien posortować i następnie w obecności i z udziałem Inspektora nadzoru zakwalifikować, jako materiały nadające się do ponownego wykorzystania. Materiały z rozbiórek, tj. przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowią własność Zamawiającego. Należy je załadować, przewieźć na Obwód Drogowy w Staszowie i składować w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru, w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu”.

8. Wg SST 06.02.01 przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur betonowych natomiast w przedmiarze występują rury PP. Prosimy o wskazanie z jakiego materiału należy wykonać przepusty.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur PP SN8.

9. Prosimy o określenie koloru kostki brukowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że kostkę należy wykonać w kolorze czerwonym.

10. Prosimy o wskazanie długości rowów do odmulenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że należy odmulić istniejące obustronnie rowy na całym odcinku przewidzianym do przebudowy z wyłączeniem odcinka, na którym będzie wykonany chodnik.

Cz. 3 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w m. Oleśnica ul. Staszowska od km 1+369 do 2+364:

11. Prosimy o wskazanie do kogo należą materiały z rozbiórki tj. frez, krawężniki, obrzeża i kostka betonowa. Jeśli do zamawiającego, prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiałów.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ Rozdz. III ust. 5 „Materiały pochodzące z rozbiórki, wykonawca winien posortować i następnie w obecności i z udziałem Inspektora nadzoru zakwalifikować, jako materiały nadające się do ponownego wykorzystania. Materiały z rozbiórek, tj. przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowią własność Zamawiającego. Należy je załadować, przewieźć na Obwód Drogowy w Staszowie i składować w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru, w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu”.

12. Prosimy o określenie koloru kostki brukowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że kostkę należy wykonać w kolorze czerwonym.

13. Na przekroju normalnego warstwa kruszywa pod chodnikiem ma grubość 10 cm, natomiast w przedmiarze występuję podbudowa grubości 20 cm. Prosimy o wskazanie jaką grubość warstwy kruszywa przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że należy wykonać podbudowę z kruszywa o gr. 20 cm.

14. Wg przedmiaru powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm i 8cm wynosi 2960m<sup>2</sup>, natomiast podbudowy z kruszywa do wykonania jest 2520m<sup>2</sup>. Prosimy o wskazanie czy na pozostałych 440m<sup>2</sup> również należy wykonać podbudowę z kruszywa.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że należy wykonać podbudowę z kruszywa w ilości 2960m<sup>2</sup>:

- Podbudowa pod kostkę brukową gr. 6 cm w ilości 1770m<sup>2</sup> gr. 10 cm;
- Podbudowa pod kostkę brukową gr. 8 cm w ilości 1190m<sup>2</sup> gr. 20 cm;

W załączeniu zmieniony załącznik 7.3 do SWZ Przedmiar robót Część 3.

15. Prosimy o podanie wymiarów płyt betonowych do umocnienia rowu.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że umocnienie rowu należy wykonać z płyt ażurowych betonowych o wymiarach 60x40x10 cm.

16. Prosimy o wskazanie długości rowów do odmulenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że należy odmulić istniejące rowy: strona lewa ok 260 mb, strona prawa ok 37 0mb.

Cz. 4 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0814T (0035T) Brzeziny - Szydłów - Kotuszów w miejscowości Kotuszów od km 7+135 do km 8+130:

17. Prosimy o określenie KR dla nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dla nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego należy przyjąć kategorię ruchu KR 1-2.

Cz. 5 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1267T (0022T) Chmielnik - Potok - Życiny w miejscowości Rudki od km 1+715 do km 2+710:

18. W przedmiarze w poz. 4 d.1 występuje warstwa ściernalna natomiast na przekroju jest to warstwa wiążąca. Prosimy o wskazanie jaką mieszankę mineralno-bitumiczną przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć warstwę wiążącą.

19. Wg SST 06.02.01 przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur betonowych natomiast w przedmiarze występują rury PP. Prosimy o wskazanie z jakiego materiału należy wykonać przepusty?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur PP SN8.

20. Prosimy o określenie koloru kostki brukowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że kostkę należy wykonać w kolorze czerwonym.

21. Prosimy o wskazanie długości rowów do odmulenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że należy odmulić istniejące obustronnie rowy na całym odcinku przewidzianym do przebudowy od km 1+715 do km 2+710.

Cz. 6 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1832T (0795T) Osiek - Suchowola od km 3+605 do km 4+600:

22. Czy zamawiający dopuszcza montaż monolitycznych ścianek czołowych dla przepustów pod koroną drogi?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie ścianek prefabrykowanych ze stopą betonową dla przepustów pod koroną drogi.

23. Prosimy o podanie wymiarów płyt betonowych do umocnienia rowu.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że umocnienie rowu należy wykonać z płyt ażurowych betonowych o wymiarach 60x40x10 cm.

24. Prosimy o określenie koloru kostki brukowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że kostkę należy wykonać w kolorze czerwonym.

25. Prosimy o wskazanie długości rowów do odmulenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że należy odmulić istniejący rów po stronie lewej na całym odcinku przewidzianym do przebudowy.

W związku z przygotowaniem oferty proszę o wyjaśnienie treści SWZ jak niżej (dotyczy cz. 1)

26. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rur betonowych fi 400 i fi 600 pod zjazdami z rur betonowych na rury z PP?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur PP SN8.

27. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rur betonowych fi 800 z rur betonowych na rury z PEHD?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PEHD fi 800 mm pod warunkiem zastosowania materiałów o wytrzymałości min SN8.

28. Jaki rodzaj ścianek czołowych należy zastosować na przepustach po zjazdami?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że należy zastosować ścianki prefabrykowane ze stopą betonową dla rur fi 400mm.

29. Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza zamiany ścianek czołowych na rurę fi 800 z wylewanych na prefabrykowane to proszę o dołączenie szczegółu takiej ścianki.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie ścianek prefabrykowanych ze stopą betonową dla przepustów pod koroną drogi.

30. Proszę o dołączenie projektu stałej organizacji ruchu.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie posiada wersji elektronicznej projektów stałej organizacji ruchu. Projekty organizacji ruchu w wersji papierowej są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

31. W przedmiarze grubość warstwy odsączającej ma 15 cm a w przekrojach normalnych 10 cm, proszę o potwierdzenie jaką grubość warstwy przyjmować do oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że należy przyjąć warstwę odsączającą o grubości 15 cm.

32. Proszę o podanie parametrów geosiatki zgodnie z normą proszę podać wytrzymałość i wydłużenie ?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/wszerz – minimum 120/120 kN/m zgodnie z SST 05.03.15 dla siatki z włókien szklanych.

Zgodnie z art. 286 ust. 1, 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w załączniku nr 7.3 do SWZ – Przedmiar robót, w związku z czym przedłuża termin składania ofert do dnia **11.03.2024 r.**, tym samym ulegają zmianie zapisy w SWZ dotyczące terminów, a mianowicie:

1) w rozdziale XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

- treść ust. 1, po zmianie otrzymuje brzmienie: „1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 09.04.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

2) w rozdziale XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

- treść ust. 1, po zmianie otrzymuje brzmienie: „1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę [https://platformazakupowa.pl/pn/zdp\\_staszowski](https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski) do dnia 11.03.2024 r. do godziny 08:00.”
- treść ust. 3, po zmianie otrzymuje brzmienie: „2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2024 r. o godzinie 08:05.”

Powyższe zmiany treści SWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00215527/01 z dnia 22.02.2024 r.

W pozostałym zakresie specyfikacja warunków zamówienia pozostaje niezmieniona.  
Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert

W załączeniu:

Załącznik nr 1 – Załącznik nr 9 do SWZ SST D - 05.03.15 Siatka z włókien szklanych

Załącznik nr 2 – Załącznik nr 9 do SWZ SST D - 05.03.13a SMA

Załącznik nr 3 – Aktualny Załącznik nr 7.3 do SWZ Przedmiar robót Część 3

**Dyrektor**

***/-/ Mirosław Bernyś***