



DRZWI ZEWNĘTRZNE DZ1 i DZ2

DRZWI DZ1



WIDOK OD STRONY ELEWACJI SKALA 1:25

DRZWI DZ2



WIDOK OD STRONY ELEWACJI SKALA 1:25

UWAGI:

- DRZWI WYKONANE Z DREWNA SOSNOWEGO, DO RENOWACJI, MALOWAĆ FARBĄ WODOROZCIĘNCZALNĄ AKRYLOWĄ W KOLORZE BRĄZOWYM RAL 8025 (NCS S 6020-Y30R), PÓŁMAT/SATYNA
- SZKLENIE: WYMIENIĆ SZYBĘ POJEDYNCZĄ NA SZYBĘ ZESPOŁNĄ Z PODWÓJNYM SZKLENIEM Z WYPEŁNIENIEM ARGONEM, uszuby=1.1 (w/k), STOSWAĆ OBUSTRONNIE SZYBY BEZPIECZNE, BEZBARNE, PRZECZOCZYSZCIE
- OKUCIA: ZAWIASY MOSIĘŻNE ORYGINALNE, KLAMKI MOSIĘŻNE STYLIZOWANE WΤÓRNE – DO ZACHOWANIA, RENOWACJI
- KRATY STALOWE ORYGINALNE – DO RENOWACJI

DRZWI ZEWNĘTRZNE DZ1, DZ2

<div><div><div>PPKZ</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSERWACJI ZABYTKÓW spółka z o.o. ul. Zielonogórska 35, 71-064 SZCZECIN, tel 4530850, e-mail ppkzsztzecin@post.pl</div></div><div><div>TREŚĆ:</div><div>BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W DĘBNIE 74-400 DĘBNO UL. A. MICKIEWICZA 32, dz. nr 372/1, obr. 0008 Dębno REMONT STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I OKIENNEJ NA I PIĘTRZE W BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ M/G W DĘBNIE</div><div><div>PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA</div><div>PROJEKTANT:</div><div>mgr inż. arch. Barbara Garmcarz</div><div>OPRACOWAŁ:</div><div>tech. Zbigniew Smolinski</div><div>SPRAWDZIŁ:</div><div>mgr inż. arch. Lesław Herman</div><div>specjalność: architektonicznie bez ograniczeń</div></div></div><div><div>NR ZLEC.:</div><div>5/P/2023</div><div>DATA:</div><div>12.2023</div><div>SKALA:</div><div>1:25</div><div>NR RYS.:</div><div>11.</div></div></div>		
---	--	--