


ROZDZIELNICA ADMINISTRACYJNA RA



Zasilanie	Ogranicznik przepięć	Oświetlenie garaż	Oświetlenie garaż	Oświetlenie parter	Oświetlenie 1 piętro	Oświetlenie 2 piętro	Oświetlenie 3 piętro	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie awa. i ew. garaż kondygnacje 0, 1	Oświetlenie awa. i ew. kondygnacje 2, 3	Oświetlenie szczytu windowego	Oświetlenie elewacji	GPD	Domofony	Winda	Węzeł cieplny	Winda	Wentylatory wyciągowe	Stacja ładowania aut elektrycznych
-	-	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,1 kW	0,1 kW	1 kW	0,5 kW	2 kW	1 kW	5 kW	5 kW	5 kW	1 kW	15 kW

Układ sieci TN-S
Ochrona od porażeń: Samoczynne szybkie wyłączenie

Pi=39,2 kW
kj=0,64
Pz=25 kW

bp

biuro projektów

UNI-FORM

ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź, tel/fax [042] 655-96-94,
e-mail: biuro@bp-uni-form.pl, www.bp-uni-form.pl

Opracowanie	PROJEKT BUDOWLANY		
Adres	Łódź, ul. Przędzalniana 101/103		
Inwestycja	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM ORAZ USŁUGAMI		
Inwestor	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO		
Rysunek	ROZDZIELNICA ADMINISTRACYJNA		
Projektant	mgr inż. Jakub Hadała upr. bud. o nr ewid. LOD/3600/PBE/18		
Sprawdzający	mgr inż. Rafała Ronowicz upr. bud. o nr ewid. LOD/3420/PBE/17		RYS.NR E11
Opracował	mgr inż. Jarosław Jończyk		
SKALA: 1:100	DATA: listopad 2020		