


Szafa teleinformatyczna wolnostojąca 42U 600/600 (drzwi pełne)



Panel 19"/1U z frontem 24xSC/APC simplex

Panel 19"/1U z frontem 24xSC/APC simplex

**Szuflada zapasu SZ-19**

Panel rozdzielczy 24-portowy, kat.5e 19"/1U

Panel rozdzielczy 24-portowy, kat.5e 19"/1U

Panel porządkujący 19"/1U

Panel 19"/1U z frontem 24xSC/APC simplex

Panel 19"/1U z frontem 24xSC/APC simplex

**Szuflada zapasu SZ-19**

Panel rozdzielczy 24-portowy, kat.5e 19"/1U

Panel rozdzielczy 24-portowy, kat.5e 19"/1U

Panel porządkujący 19°/1U

Panel porządkujący 19"/1U

Panel 19<sup>th</sup>/1U z frontem 24x5 750

Panel 19"/1U z frontem 24x7 750

Półka 10<sup>a</sup>/1U dla 1x Multitech Terra 9-wyjściowy 4-wyjściowy końcowy - MS-952 +2x Multitech Terra 9-wyjściowy 4-wyjściowy przelotowy - MS-951

Panel rozdzielczy 24-portowy, kat.5e 19"/1U

Panel rozdzielczy 24-portowy, kat.5e 19"/1U

Panel porządkujący 19"/1U

Reiestrator

Rejestrator


Switch PoE 24xRJ45

Switch PoE 24xRJ45

19" listwa zasłająca  
9-portowa z bolcem

19" listwa zasłająca  
9-portowa z bolcem

Cok6f 100mm 600x600

 <div>             biuro projektów  <b>UNI-FORM</b>              ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź, tel/fax:[042] 655-96-94,              e-mail: biuro@bp-uni-form.pl, www.bp-uni-form.pl           </div>	
Opracowanie	PROJEKT BUDOWLANY
Adres	Łódź, ul. Przędzalniana 101/103
Investycja	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM ORAZ USŁUGAMI
Investor	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Rysunek	SZAFA GPD
Projektant	mgr inż. Jakub Hadała upr. bud. o nr ewid. LOD/3600/PBE/18
Sprawdzający	mgr inż. Rafała Ronowicz upr. bud. o nr ewid. LOD/3420/PBE/17
Opracował	mgr inż. Jarosław Jończyk
SKALA: 1:100	DATA: listopad 2020