

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0336-05	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3,60*2*4	m m	28,800	
				RAZEM	28,800
2	KNR 2-02 0212-11 analogia	Poduszki pod belki L19 0,24*0,25*0,10*2*4	m ³ m ³	0,048	
				RAZEM	0,048
3	KNR 2-02 0126-05 analiza indywidualna	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 3,6*2*4	m m	28,800	
				RAZEM	28,800
4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi16 1,58*3,6*3*4*0,001	t t	0,068	
				RAZEM	0,068
5	KNR 4-01 0203-07 analogia	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego (wypełnienie betonem C20/25 o konsystencji ceikłej wolnej przestrzeni pomiędzy L19) 3,6*0,19*0,06*4	m ³ m ³	0,164	
				RAZEM	0,164
6	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,25*3,00*2,40*4	m ³ m ³	7,200	
				RAZEM	7,200
7	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (3,60*2+3,00+2,30*2)*4	m m	59,200	
				RAZEM	59,200
8	KNR 4-01 0804-03 analogia	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu Krotność = 3 4	miejsc. miejsc.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.6	m ³ m ³	7,200	
				RAZEM	7,200
10	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 10 km 7,2	m ³ m ³	7,200	
				RAZEM	7,200
11	WKI 2.702. 02 analiza indywidualna	Koszt składowania elementów z rozbiórki-opłata za korzystanie ze środowiska poz.10	m ³ m ³	7,200	
				RAZEM	7,200