

## KOSZTORYS OFERTOWY NR 2

### KANLIZACJA DESZCZOWA

**"Przebudowa drogi nr 1246R Kuryłówka -Tarnogród na odcinku Kuryłówka - Brzyska Wola"**

Lp.	Nazwa grupy elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jednostkowa [PLN]	Wartość [PLN]
		Nazwa	Ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Wykopy o ścianach pionowych pod studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, odcinki kolektora, przykanaliki oraz osadniki oraz wyloty kanalizacji deszczowej wg KPED z wydobyciem urobku mechanicznie, gł. do 3m kat. gruntu I, szerokość wykopu 0,8-2,2m	m3	2 911,05		
2	Wykonanie dolnej warstwy podsypki pod odcinki kolektora - ława tłuczniowo-piaskowa (1:0.6) gr. 15cm	m3	206,22		
3	Wykonanie górnej warstwy podsypki pod odcinki kolektora - podsypka piaskowa 10cm	m3	123,73		
4	Wykonanie warstwy podsypki pod przykanaliki - podsypka piaskowa 20cm	m3	20,51		
5	Wykonanie kanału z rur HDPE SN 8 Dn300 wraz z zakupem i transportem materiałów	m	963,7		
6	Wykonanie kanału z rur HDPE SN 8 Dn400 wraz z zakupem i transportem materiałów	m	395,80		
7	Wykonanie kanału z rur HDPE SN 8 Dn500 wraz z zakupem i transportem materiałów	m	41,00		
8	Wykonanie kanału z rur HDPE SN 8 Dn600 wraz z zakupem i transportem materiałów	m	14,3		
9	Wykonanie przykanalików z rur HDPE Dn200 wraz z zakupem i transportem materiałów	m	128,20		
10	Wykonanie studni żelbetowych rewizyjnych Dn1000 z włazem żeliwnym wraz z zakupem i transportem materiałów	szt.	46		
11	Wykonanie studni żelbetowych rewizyjnych Dn1200 z włazem żeliwnym wraz z zakupem i transportem materiałów	szt.	8,00		
12	Wykonanie studni żelbetowych rewizyjnych Dn1500 z włazem żeliwnym wraz z zakupem i transportem materiałów	szt.	3		

Lp.	Nazwa grupy elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jednostkowa [PLN]	Wartość [PLN]
		Nazwa	Ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
13	Wykonanie osadnika przy wlocie do studni chłonnej lub kanalizacji deszczowej wg KPED nr 1.14 wraz z zakupem i transportem materiałów	szt.	6		
14	Wykonanie studzienek ściekowych Dn500 z wpustem jezdniowym wraz z zakupem i transportem materiałów	szt.	1,00		
15	Wykonanie studzienek ściekowych Dn500 z wpustem krawężnikowo jezdniowym wraz z zakupem i transportem materiałów	szt.	55		
16	Wykonanie warstw obsybki i zasyпки wraz z zagęszczeniem	m3	2 474,39		
17	Wykonanie prób szczelności całości wykonanej kanalizacji deszczowej	szt.	3,00		
<b>Razem koszt netto PLN</b>					
<b>Podatek VAT=23%</b>					
<b>Ogółem koszt brutto PLN</b>					