

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego w Sadownem**

Lp.	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)	VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
1.	Rozebranie nawierzchni z płyt EPDM	m <sup>2</sup>	285,00				
2.	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranej nawierzchni EPDM wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	11,40				
3.	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) z utylizacją	m <sup>3</sup>	17,10				
4.	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - zagęszczenie istniejącej podbudowy z podsypki piaskowej oraz wyprofilowanie spadów na podbudowie zgodnie z wytycznymi producenta mas wylewanych EPDM ~0,5% spadku w kierunku terenów zielonych	m <sup>3</sup>	283,00				
5.	Warstwa podbudowy z kłińca gr. 30 mm frakcja 2-8 mm	m <sup>2</sup>	285,00				
6.	Zakup i montaż urządzenia do ćwiczeń o wymiarach zewnętrznych min. 1,90 m x 2,30 m i 2,20 m wysokości składającego się z metalowych drabinek i drążków gimnastycznych - atestowany zestaw sportowo-rekreacyjny oraz kalkulacja własna montażu w przygotowanym fundamencie w południowo-wschodnim narożniku ogrodzonego placu	szt.	1,00				
7.	Zakup i montaż urządzenia – stojak rowerowy na min. 5 miejsc	szt.	1,00				
8.	Wykonanie wylewanej nawierzchni z poliuretanu – warstwa amortyzująca, podkładowa SBR gr. 70 mm oraz warstwa wierzchnia poliuretanowa EPDM gr. 10 mm na przygotowanej uprzednio wyprofilowanej ze spadkami podbudowie z istniejącego kruszywa współczynnik bezpiecznego upadku HIC 2,20 m. Kolory warstwy wierzchniej pastelowe uzgodnione z zamawiającym	m <sup>2</sup>	285,00				
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							