

RIT.ZP.271.3.2022 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Broniewicach
Załącznik nr 3 – ROBOTY BUDOWLANE

Broniewice - Świetlica Wiejska

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Broniewice - Świetlica Wiejska					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		[1,43 + 1,30] * 0,24 * 2,55 - 1,00 * 0,24 * 2,10	m3	1,17	
				RAZEM	1,17
2 d.1	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		[[1,20 + 3,20] * 2,20 - 1,00 * 2,10]	m2	7,58	
				RAZEM	7,58
3 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		[0,05 + 0,05] * 0,24 * 2,10 * 3	m3	0,15	
		0,20 * 0,24 * 2,10 * 2	m3	0,20	
		[0,075 + 0,075] * 0,24 * 2,10	m3	0,08	
		[0,10 + 0,10] * 0,24 * 2,10	m3	0,10	
		[1,14 * 2,73 + 1,32 * 1,52] * 0,24 - [1,14 * 1,46 + 1,32 * 1,46] * 0,24	m3	0,37	
		1,00 * 2,10 * 0,24	m3	0,50	
		0,83 * 2,10 * 0,24	m3	0,42	
				RAZEM	1,82
4 d.1	KNR 4-04 0406-06	Stemplowanie zagrożonych stropów	szt.		
		27,00	szt.	27,00	
				RAZEM	27,00
5 d.1	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		[1,80 * 2 + 1,50 * 2 + 1,50 * 2] * 0,24 * 0,15	m3	0,35	
				RAZEM	0,35
6 d.1	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitek z płyt pilśniowych	m2		
	05 - aneks kawowy	23,78	m2	23,78	
	02;03-WCM Nps	7,20 + 3,26	m2	10,46	
	01 - komunikacja	30,19	m2	30,19	
	06 - świetlica	148,50	m2	148,50	
				RAZEM	212,93
7 d.1	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg	m2		
	01 - komunikacja	30,19	m2	30,19	
	02;03 WCd; WC M	3,65 + 7,20	m2	10,85	
	06 - świetlica	148,50	m2	148,50	
	07- scena	29,85	m2	29,85	
	Kuchnia	23,78	m2	23,78	
	Magazyn	30,19	m2	30,19	
				RAZEM	273,36
8 d.1	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie okładziny słupów	m2		
		0,40 * 4 * 4 * 3,15	m2	20,16	
				RAZEM	20,16

Broniewice - Świetlica Wiejska

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
	Kuchnia	23,78	m2	23,78	
	01 Komunikacja	30,19	m2	30,19	
	WCd; WC M	3,65 + 7,20	m2	10,85	
				RAZEM	64,82
10 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
	Kuchnia	$[7,98 + 2,98] * 2 * 2,10 - 0,90 * 2,10$	m2	44,14	
	WC D	$[1,24 + 2,95] * 2 * 2,10 - 0,80 * 2,10$	m2	15,92	
	WC M	$[2,44 + 2,98] * 2 * 2,10 * 0,90 * 2,10$	m2	43,02	
				RAZEM	103,08
11 d.1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
	<cos 13 = 0,9744>	$38,75 * 18,55 / 0,9744$	m2	737,70	
				RAZEM	737,70
12 d.1	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2		
		poz.11	m2	737,70	
				RAZEM	737,70
13 d.1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		$[(1,90 + 3,66) + [2,26 + 6,22]] / 2 * 2,10$	m3	14,74	
				RAZEM	14,74
14 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		2,00 * 3,66 * 0,10		0,73	
		1,90 * 3,66 * 0,95		6,61	
		$[1,90 + 3,66] * 0,25 * 1,75$		2,43	
		1,50 * 1,00 * 1,30 * 0,5		0,98	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.13 - poz.14 A	m3	10,75	
				3,99	
				RAZEM	3,99
15 d.1	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
		poz.1 + poz.2 * 0,06 + poz.3 + poz.5 + poz.9 * 0,03 + poz.10 * 0,03	m3	8,83	
				RAZEM	8,83
16 d.1	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m3		
		poz.1 + poz.2 * 0,06 + poz.3 + poz.5 + poz.9 * 0,03 + poz.10 * 0,03	m3	8,83	
				RAZEM	8,83
17 d.1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km do 10 km Krotność = 9	m3		
		poz.16	m3	8,83	
				RAZEM	8,83
18 d.1	KNR 4-04 1105-01	Transport drewna i materiałów pochodzenia drewnianego samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m3		
		poz.6 * 0,05 + poz.7 * 0,035 + poz.8 * 0,005 + poz.12 * 0,025	m3	38,76	
				RAZEM	38,76

Broniewice - Świelica Wiejska

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km do 10 km Krotność = 9	m3		
		poz.18	m3	38,76	
				RAZEM	38,76
20 d.1	KNR 4-04 1105-02 analogia	Wywóz i utylizacja papy z rozbiórki pokrycia dachowego	10 m3 konte ner		
		poz.11 * 0,025 18,44 przyjęto 2 kontenery po 10 m3 A (Obliczenie pomocnicze)		18,44	
		2,00	10 m3 konte ner	===== 18,44 2,00	
				RAZEM	2,00

Broniewice - Świetlica Wiejska
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2	45223200-8	Roboty konstrukcyjne			
21 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		2,00 * 3,88 * 0,10	m3	0,78	
				RAZEM	0,78
22 d.2	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m3		
		[1,25 + 1,56] * 1,10 * 0,20	m3	0,62	
				RAZEM	0,62
23 d.2	KNR 2-02 0238-01	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - ręczne układanie betonu	m3		
		[1,90 * 0,95 + 2,71 * 0,95] * 0,25	m3	1,09	
				RAZEM	1,09
24 d.2	KNR 2-02 0239-04	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 25 cm - ręczne układanie betonu	m3		
		[0,90 + 2,91] * 1,75 * 0,25	m3	1,67	
				RAZEM	1,67
25 d.2	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm <i>Pręty żebrowane zimnowalcowane (dł. 6 i 12 mb), śr. 10,0 mm</i>	t		
	schody na gruncie	34,75 / 1000	t	0,03	
	Ściana oporowa	254,22 / 1000	t	0,25	
				RAZEM	0,28
26 d.2	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
		1,90 * 3,66	m2	6,95	
				RAZEM	6,95
27 d.2	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2		
		1,90 * 3,66	m2	6,95	
				RAZEM	6,95
28 d.2	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
		[1,35 + 3,11] * 1,75	m2	7,81	
				RAZEM	7,81
29 d.2	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2		
		poz.30	m2	9,60	
				RAZEM	9,60
30 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		9,60	m	9,60	
				RAZEM	9,60

Broniewice - Świetlica Wiejska
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		WYMIANA BELKI STALOWEJ STROPU			
31 d.3	KNR 4-04 0406-06	Stemplowanie zagrożonych stropów	szt.		
		19,00	szt.	19,00	
				RAZEM	19,00
32 d.3	KNR-W 4-01 0351-05	Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wys. do 200 mm	m		
		6,40	m	6,40	
				RAZEM	6,40
33 d.3	KNR-W 4-01 0332-08	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,30 * 0,30 * 2	m2	0,18	
				RAZEM	0,18
34 d.3	KNR BC-02 0217-01	Wykonanie podlewki i wypełnień mineralną zaprawą ASOCRET VM-K30 o gr. 5 mm na powierzchniach poziomych - poduszka pod końcówki belek	m2		
		0,30 * 0,40 * 2	m2	0,24	
				RAZEM	0,24
35 d.3	KNR 2-05 0208-05	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 250 kg	t		
	2 [200 25,3 kg/mb	6,40 * 25,30 * 2 / 1000	t	0,32	
				RAZEM	0,32
36 d.3	KNR BC-02 0217-01	Wykonanie podlewki i wypełnień mineralną zaprawą ASOCRET VM-K30 o gr. 5 mm na powierzchniach poziomych - poduszka pod końcówki belek - podbicie belek stalowej pod strop	m2		
		6,40 * 0,075 * 2	m2	0,96	
				RAZEM	0,96
37 d.3	KNR 4-01 0313-07	Obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
38 d.3	KSNR 7 0904- 02	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową więźby dachowej na murach lub słupach	t		
	[200 0,661m2/mb	0,32	t	0,32	
				RAZEM	0,32

Broniewice - Świetlica Wiejska
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4	45262500-6	Ściany nowoprojektowane plus zamurowania			
39 d.4	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
	WcD	1,24 * 0,24 * 1,00 + 2,44 * 0,12 * 1,00	m3	0,59	
				RAZEM	0,59
40 d.4	NNRNKB 202 0137-02	(z.I) Ściany budynków jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubości 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m2		
		[1,14 * 2,73 + 1,32 * 1,52] - [1,14 * 1,46 + 1,32 * 1,46]	m2	1,53	
				RAZEM	1,53
41 d.4	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
	SO	poz.40 [1,10 + 2,86] * 1,75	m2 m2	1,53 6,93	
				RAZEM	8,46
42 d.4	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji	m2		
		poz.41	m2	8,46	
				RAZEM	8,46
43 d.4	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,40 * 2 * 2	m	5,60	
				RAZEM	5,60
44 d.4	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		0,30 * 2,10 * 0,24	m3	0,15	
				RAZEM	0,15
45 d.4	NNRNKB 202 0188-06	(z.VIII) Ściany o grubości 18 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej	m2		
		5,97 * 3,45 * 2 - 1,30 * 2,10	m2	38,46	
				RAZEM	38,46
46 d.4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
	WcD	1,24 * 1,00 + 2,44 * 1,00	m2	3,68	
		poz.40	m2	1,53	
		5,97 * 3,45 * 2 - 1,30 * 2,10	m2	38,46	
		0,30 * 2,10 * 2	m2	1,26	
		poz.49	m2	6,91	
				RAZEM	51,84
47 d.4	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych <i>nadproża prefabrykowane L 19 - 1,80 mb</i>	m		
		1,80 * 2	m	3,60	
				RAZEM	3,60
48 d.4	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpaldowanie) belek żelbetowych lub stalowych ceglami grubości 1/4 ceg.	m2		
		[1,80 * 2 + 1,50 * 2 + 1,50 * 2] * [0,14 * 2]	m2	2,69	
				RAZEM	2,69
49 d.4	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitzta' na stopkach belek	m2		
		[1,80 * 2 + 1,50 * 2 + 1,50 * 2] * [0,24 * 3]	m2	6,91	
				RAZEM	6,91

Broniewice - Świetlica Wiejska

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.4	KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciężniejszej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		6,91	m2	6,91	
				RAZEM	6,91
51 d.4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm	m2		
		0,60 * 0,30 * 3	m2	0,54	
				RAZEM	0,54

Broniewice - Świetlica Wiejska
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5	45320000-6	Roboty izolacyjne			
52 d.5	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
	01 Komunikacja	30,19	m2	30,19	
	02; WC M	7,20	m2	7,20	
	03 Wc D	3,26	m2	3,26	
	04 Magazyn	11,43	m2	11,43	
	05 Aneks kuch	23,78	m2	23,78	
	06 - świetlica	148,50	m2	148,50	
	07- scena	29,85	m2	29,85	
	08- sala wiel	53,70	m2	53,70	
	09 magazyn	20,70	m2	20,70	
	10 koltłownia	18,98	m2	18,98	
				RAZEM	347,59
53 d.5	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa-ANALOGIA M=Folia paroprzepuszczalna	m2		
	01 Komunikacja	30,19	m2	30,19	
	02; WC M	7,20	m2	7,20	
	03 Wc D	3,26	m2	3,26	
	04 Magazyn	11,43	m2	11,43	
	05 Aneks kuch	23,78	m2	23,78	
	06 - świetlica	148,50	m2	148,50	
	07- scena	29,85	m2	29,85	
	08- sala wiel	53,70	m2	53,70	
	09 magazyn	20,70	m2	20,70	
	10 koltłownia	18,98	m2	18,98	
	Strop	25,48 * 19,56	m2	498,39	
				RAZEM	845,98
54 d.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa <i>Styropian podłoga gr 5cm / m3</i>	m2		
	01 Komunikacja	30,19	m2	30,19	
	02; WC M	7,20	m2	7,20	
	03 Wc D	3,26	m2	3,26	
	05 Aneks kuch	23,78	m2	23,78	
	06 - świetlica	148,50	m2	148,50	
	07- scena	29,85	m2	29,85	
				RAZEM	242,78
55 d.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa <i>Styropian podłoga gr 3 cm / m3</i>	m2		
	04 Magazyn	11,43	m2	11,43	
	08- sala wiel	53,70	m2	53,70	
	09 magazyn	20,70	m2	20,70	
	10 koltłownia	18,98	m2	18,98	
				RAZEM	104,81
56 d.5	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		347,59	m2	347,59	
				RAZEM	347,59

Broniewice - Świetlica Wiejska

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.5	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następną warstwą	m2		
		347,59	m2	347,59	
				RAZEM	347,59
58 d.5	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa-ANALOGIA M=Folia paroizolacyjna	m2		
		poz.53	m2	845,98	
				RAZEM	845,98
59 d.5	KNR 2-02 1102-01 + KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2		
		poz.55	m2	104,81	
				RAZEM	104,81
60 d.5	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB GR 32 mm	m2		
		poz.54	m2	242,78	
	Poddasze	25,48 * 1,20 * 2 + 14,68 * 1,20 * 3 + 1,80 * 8,00	m2	128,40	
				RAZEM	371,18
61 d.5	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej płyty OSB gr 32 mm	m2		
	<cos 13 = 0,9744>	38,75 * 18,55 / 0,9744	m2	737,70	
				RAZEM	737,70
62 d.5	KNNR-W 2 W0503-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		poz.61	m2	737,70	
				RAZEM	737,70
63 d.5	KNR 4-01 0627-06	Trzykrotna impregnacja grzybobójczaprzeciwwilgociowa i ogniochronna bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - konstrukcja dachu	m2		
	<cos 13 = 0,9744>	38,75 * 18,55 / 0,9744	m2	737,70	
				RAZEM	737,70
64 d.5	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża -istniejące posadzki betonowe	m2		
	08 sala wielofunkcyjn a	53,70	m2	53,70	
	09 magazyn	20,70	m2	20,70	
	10 Kotłownia	18,98	m2	18,98	
	04 Magazyn	11,43	m2	11,43	
				RAZEM	104,81
65 d.5	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		[38,75 + 18,55] * 2 * 0,35	m2	40,11	
				RAZEM	40,11

Broniewice - Świetlica Wiejska
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6	4540000-1	Roboty wykończeniowe wewnętrzne			
66 d.6	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x120 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
	01 Komunikacja	30,19 - 5,22 * 1,39 - 0,60 * 1,53 - 1,22 * 1,15	m2	20,61	
	06 - świetlica	148,50	m2	148,50	
				RAZEM	169,11
67 d.6	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
	02; WC M	7,20	m2	7,20	
	03 Wc D	3,26	m2	3,26	
	04 Magazyn	11,43	m2	11,43	
	05 Aneks kuch	23,78	m2	23,78	
	08- sala wiel	53,70	m2	53,70	
	09 magazyn	20,70	m2	20,70	
	10 koltłownia	18,98	m2	18,98	
				RAZEM	139,05
68 d.6	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
	01 Komunikacja	[[15,70 + 5,22 + 1,39 + 3,99 + 14,36 + 1,53] - [1,00 * 6 - 0,90 * 1 - 1,25 * 1]]	m	38,34	
	04 Magazyn	[2,97 + 3,45] * 2 - 0,90	m	11,94	
	05 Aneks kuch	[2,98 + 7,98] * 2 - 1,00	m	20,92	
	06 - świetlica	[14,36 + 2,87 + 2,75 + 0,26 + 0,69 + 0,36 + 0,80 + 1,21 + 0,37 + 0,48 + 16,10 + 0,48 + 1,40 + 0,36 * 4 * 4 + 0,48 * 2 + 11,85] - 1,00 * 2 - - 1,10	m	59,80	
	08- sala wiel	[8,99 + 5,97] * 2 - 1,30 - 1,50	m	27,12	
	09 magazyn	[3,50 + 5,97] * 2 - 1,30	m	17,64	
				RAZEM	175,76
69 d.6	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki	m2		
	01 Komunikacja wejscie na scenę	5,22 * 1,39 + 0,60 * 1,53	m2	8,17	
	07- scena	29,85	m2	29,85	
				RAZEM	38,02
70 d.6	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m		
	01 Komunikacja	[5,22 + 1,39 + 1,39 + 3,55 + 0,60 + 1,53 * 3]	m	16,74	
	07- scena	[1,22 + 3,71 + 8,10 + 1,40] - 1,00	m	13,43	
				RAZEM	30,17

Broniewice - Świetlica Wiejska

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	01 Komunikacja	$[15,70 + 5,22 + 1,39 + 3,99 + 14,36 + 1,53] * 3,00 - [1,00 * 2,10 * 6 - 0,90 * 2,10 * 1 - 1,25 * 2,66 * 1]$	m2	119,19	
	02; WC M	$[2,95 + 2,44] * 2 * 0,90$	m2	9,70	
	03 Wc D	$[2,95 + 1,24] * 2 * 0,90$	m2	7,54	
	04 Magazyn	$[2,97 + 3,45] * 2 * 3,45 - 0,90 * 2,10$	m2	42,41	
	04 Magazyn	$11,43 * 1,15$	m2	13,14	
	05 Aneks kuch	$[2,98 + 7,98] * 2 * 3,10 - 1,77 * 1,45 - 1,00 * 2,10$	m2	63,29	
	06 - świetlica	$[14,36 + 2,87 + 2,75 + 0,26 + 0,69 + 0,36 + 0,80 + 1,21 + 0,37 + 0,48 + 16,10 + 0,48 + 1,40 + 0,36 * 4 * 4 + 0,48 * 2 + 11,85] * 3,45 - 1,00 * 2,10 * 2 - 1,46 * 1,64 * 3 - 1,10 * 2,66$	m2	195,11	
	06 - świetlica	$148,50 * 1,15$	m2	170,78	
	07- scena	$[1,22 + 3,71 + 8,10 + 1,40] * 2,66 - 1,00 * 2,10$	m2	36,28	
	07- scena	$29,85 * 1,15$	m2	34,33	
	08- sala wiel	$[8,99 + 5,97] * 2 * 3,00 - 1,30 * 2,10 - 1,50 * 2,10 - 1,10 * 1,40$	m2	82,34	
	09 magazyn	$[3,50 + 5,97] * 2 * 3,45 - 1,30 * 2,10$	m2	62,61	
	09 magazyn	$20,70 * 1,15$	m2	23,81	
	10 koltłownia	$[3,18 + 5,97] * 2 * 2,90 - 1,10 * 2,10 - 1,00 * 0,50$	m2	50,26	
	10 koltłownia	$18,98 * 1,15$	m2	21,83	
				RAZEM	932,62
72 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
	01 Komunikacja	$[15,70 + 5,22 + 1,39 + 3,99 + 14,36 + 1,53] * 3,00 - [1,00 * 2,10 * 6 - 0,90 * 2,10 * 1 - 1,25 * 2,66 * 1]$	m2	119,19	
	02; WC M	$[2,95 + 2,44] * 2 * 0,90$	m2	9,70	
	03 Wc D	$[2,95 + 1,24] * 2 * 0,90$	m2	7,54	
	04 Magazyn	$[2,97 + 3,45] * 2 * 3,45 - 0,90 * 2,10$	m2	42,41	
	04 Magazyn	$11,43 * 1,15$	m2	13,14	
	05 Aneks kuch	$[2,98 + 7,98] * 2 * 3,10 - 1,77 * 1,45 - 1,00 * 2,10$	m2	63,29	
	06 - świetlica	$[14,36 + 2,87 + 2,75 + 0,26 + 0,69 + 0,36 + 0,80 + 1,21 + 0,37 + 0,48 + 16,10 + 0,48 + 1,40 + 0,36 * 4 * 4 + 0,48 * 2 + 11,85] * 3,45 - 1,00 * 2,10 * 2 - 1,46 * 1,64 * 3 - 1,10 * 2,66$	m2	195,11	
	06 - świetlica	$148,50 * 1,15$	m2	170,78	
	07- scena	$[1,22 + 3,71 + 8,10 + 1,40] * 2,66 - 1,00 * 2,10$	m2	36,28	
	07- scena	$29,85 * 1,15$	m2	34,33	
	08- sala wiel	$[8,99 + 5,97] * 2 * 3,00 - 1,30 * 2,10 - 1,50 * 2,10 - 1,10 * 1,40$	m2	82,34	
	09 magazyn	$[3,50 + 5,97] * 2 * 3,45 - 1,30 * 2,10$	m2	62,61	
	09 magazyn	$20,70 * 1,15$	m2	23,81	
	10 koltłownia	$[3,18 + 5,97] * 2 * 2,90 - 1,10 * 2,10 - 1,00 * 0,50$	m2	50,26	
	10 koltłownia	$18,98 * 1,15$	m2	21,83	
				RAZEM	932,62

Broniewice - Świetlica Wiejska

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
	01 Komunikacja	$[15,70 + 5,22 + 1,39 + 3,99 + 14,36 + 1,53] * 1,7 - [1,00 * 0,8 * 6 - 0,90 * 0,80 * 1 - 1,25 * 1,36 * 1]$	m2	69,34	
	02; WC M	$[2,95 + 2,44] * 2 * 0,90$	m2	9,70	
	03 Wc D	$[2,95 + 1,24] * 2 * 0,90$	m2	7,54	
	03 Wc D	$[2,95 + 1,24] * 2 * 0,90$	m2	7,54	
	04 Magazyn	$[2,97 + 3,45] * 2 * 3,45 - 0,90 * 2,10$	m2	42,41	
	04 Magazyn	$11,43 * 1,15$	m2	13,14	
	05 Aneks kuch	$[2,98 + 7,98] * 2 * 3,10 - 1,77 * 1,45 - 1,00 * 2,10$	m2	63,29	
	06 - świetlica	$[14,36 + 2,87 + 2,75 + 0,26 + 0,69 + 0,36 + 0,80 + 1,21 + 0,37 + 0,48 + 16,10 + 0,48 + 1,40 + 0,36 * 4 * 4 + 0,48 * 2 + 11,85] * 2,15 - 1,00 * 0,80 * 2 - 1,10 * 1,36$	m2	127,41	
	06 - świetlica	$148,50 * 1,15$	m2	170,78	
	07- scena	$29,85 * 1,15$	m2	34,33	
	08- sala wiel	$[8,99 + 5,97] * 2 * 1,70 - 1,30 * 0,80 - 1,50 * 0,80$	m2	48,62	
	09 magazyn	$[3,50 + 5,97] * 2 * 3,45 - 1,30 * 2,10$	m2	62,61	
	09 magazyn	$20,70 * 1,15$	m2	23,81	
	10 koltłownia	$18,98 * 1,15$	m2	21,83	
	10 koltłownia	$[3,18 + 5,97] * 2 * 2,90 - 1,10 * 2,10 - 1,00 * 0,50$	m2	50,26	
				RAZEM	752,61
74 d.6	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
	01 Komunikacja	$[15,70 + 5,22 + 1,39 + 3,99 + 14,36 + 1,53] * 1,30 - [1,00 * 0,8 * 6 - 0,90 * 1,30 * 1 - 1,25 * 1,30 * 1]$	m2	52,84	
	06 - świetlica	$[14,36 + 2,87 + 2,75 + 0,26 + 0,69 + 0,36 + 0,80 + 1,21 + 0,37 + 0,48 + 16,10 + 0,48 + 1,40 + 0,36 * 4 * 4 + 0,48 * 2 + 11,85] * 1,30 - 1,00 * 1,30 * 2 - 1,10 * 1,30$	m2	74,88	
	07- scena	$[1,22 + 3,71 + 8,10 + 1,40] * 2,66 - 1,00 * 2,10$	m2	36,28	
	08- sala wiel	$[8,99 + 5,97] * 2 * 1,30 - 1,30 * 1,30 - 1,50 * 1,30$	m2	35,26	
				RAZEM	199,26
75 d.6	KNR 2-02 1113-06	Listwy przyściennie z polichloru winylu klejone - odbojnica ścienna klejona	m		
	01 Komunikacja	$[15,70 + 5,22 + 1,39 + 3,99 + 14,36 + 1,53] - [1,00 * 6 - 0,90 * 1 - 1,25 * 1]$	m	38,34	
	06 - świetlica	$[14,36 + 2,87 + 2,75 + 0,26 + 0,69 + 0,36 + 0,80 + 1,21 + 0,37 + 0,48 + 16,10 + 0,48 + 1,40 + 0,36 * 4 * 4 + 0,48 * 2 + 11,85] - 1,00 * 2 - 1,10$	m	57,60	
				RAZEM	95,94
76 d.6	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
	02; WC M	$[2,95 + 2,44] * 2 * 2,10 - 1,00 * 2,10$	m2	20,54	
	03 Wc D	$[2,95 + 1,24] * 2 * 2,10 - 1,00 * 2,10$	m2	15,50	
				RAZEM	36,04
77 d.6	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
	05 Aneks kuchenny	$[7,20 + 1,80 + 4,50] * 0,60$	m2	8,10	
				RAZEM	8,10
78 d.6	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m2		
	01 Komunikacja	30,19	m2	30,19	
	02; WC M	7,20	m2	7,20	
	03 Wc D	3,26	m2	3,26	
	08- sala wiel	53,70	m2	53,70	
				RAZEM	94,35

Broniewice - Świetlica Wiejska

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79 d.6	KNNR 2 1301-05	Wyroby stalowe różne - wycieraczki	m2		
	01. Komunikacja	1,22 * 1,15	m2	1,40	
	08- sala wiel	1,60 * 0,80	m2	1,28	
				RAZEM	2,68
80 d.6	KSNR 2 1201-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone w co trzecim stopniu jednopłaszczyznowe	m		
		2,78 + 1,02	m	3,80	
				RAZEM	3,80

Broniewice - Świetlica Wiejska
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7	45331210-1	Wentylacja budynku			
81 d.7	KNR-W 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m		
		4,00 * 2 * 2 + 6,00 * 3	m	34,00	
				RAZEM	34,00
82 d.7	KNR 4-01 0208-03	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		6,00	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
83 d.7	KNR AT-45 0112-04	Komin zbiorczy jednociągowy Schiedel Quadro o średnicy przewodu 20 cm - 6 m wysokości komin	szt.		
		6,00	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
84 d.7	KNR 2-02 1215-01	Kratki, osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2	szt.		
		8,00	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
85 d.7	KNR 2-02 1215-01	Nawiewniki higrosterowalne okienne	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
86 d.7	KNR-W 2-17 0201-01	Grawitacyjne nasady kominowe Turbowent	szt.		
		4,00	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
87 d.7	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		[0,20 + 0,20 + 0,40 + 0,40] * 2 * 10,00	m2	24,00	
				RAZEM	24,00
88 d.7	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		[0,20 + 0,20 + 0,40 + 0,40] * 2 * 10,00	m2	24,00	
				RAZEM	24,00
89 d.7	KNR 9-25 0416-02	Izolacja powierzchni kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych rolami lub płytami samoprzylepnymi Arma-Chek Silver gr. 50 mm; przewody o obwodzie ponad 400 do 800 mm	m2		
		24,00	m2	24,00	
				RAZEM	24,00

Broniewice - Świetlica Wiejska
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8	45330000-9	Instalacja wod-kan			
90 d.8	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
91 d.8	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
92 d.8	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
93 d.8	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
94 d.8	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
95 d.8	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
96 d.8	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2,00	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
97 d.8	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
98 d.8	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2,00	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
99 d.8	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		2,00	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00

Broniewice - Świetlica Wiejska
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	45420000-7	Stolarka			
100 d.9	KNR 0-19 1022-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 0.6 m2	m2		
	O1	1,00 * 0,50	m2	0,50	
				RAZEM	0,50
101 d.9	KNR 0-19 1022-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m2		
	O2	1,10 * 1,40	m2	1,54	
				RAZEM	1,54
102 d.9	KNR 2-02 1003-11	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone z ościeżnicą regulowaną, z wypełnieniem z płyty otworowej, wyposażone w klamkę, zamek, wkładkę i klucz lub blokadę łazienkową	m2		
	D1	0,90 * 2,05 * 2	m2	3,69	
				RAZEM	3,69
103 d.9	KNR 2-02 1003-11	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone z ościeżnicą regulowaną, z wypełnieniem z płyty otworowej, wyposażone w klamkę, zamek, wkładkę i klucz lub blokadę łazienkową	m2		
	D2	1,00 * 2,05 * 2	m2	4,10	
				RAZEM	4,10
104 d.9	KNR 2-02 1003-11	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone z ościeżnicą regulowaną, częściowo przeszklone, z wypełnieniem z płyty otworowej, wyposażone w klamkę, zamek, wkładkę i klucz lub blokadę łazienkową	m2		
	D3	1,00 * 2,05 * 3	m2	6,15	
				RAZEM	6,15
105 d.9	KNR 2-02 1003-11	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone z ościeżnicą regulowaną, częściowo przeszklone, z wypełnieniem z płyty otworowej, wyposażone w klamkę, zamek, wkładkę i klucz lub blokadę łazienkową	m2		
	D4	1,00 * 2,05 * 2	m2	4,10	
				RAZEM	4,10
106 d.9	KNR 2-02 1003-11	Drzwi p. poź stalowe z ościeżnicą kątową wypełnieniem z wełny mineralnej o odporności ogniowej EI30	m2		
	D5	1,00 * 2,05	m2	2,05	
				RAZEM	2,05
107 d.9	KNR 2-02 1003-11	Drzwi stalowe dwuskrzydłowe z ościeżnicą kątową wypełnieniem z wełny mineralnej	m2		
	D6	1,30 * 2,05	m2	2,67	
				RAZEM	2,67
108 d.9	NNRNKB 202 1026-04	Drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną <i>D7 - Drzwi aluminiowe przeszklone</i>	m2		
	D7	1,60 * 2,05	m2	3,28	
				RAZEM	3,28

Broniewice - Świetlica Wiejska

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	39300000-5	Wyposażenie budynku			
109 d.10	KNR 5-08 0404-07 analogia	Mocowanie wyposażenia toalet <i>Poręcz uchylna, ścienna w toalecie dla niepełnosprawnych - https://allegro.pl/oferta/porecz-dla-niepelnosprawnych-uchylna-70-cm-25-9200655960</i>	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
110 d.10	KNR 5-08 0404-07 analogia	Mocowanie wyposażenia toalet <i>Poręcz prosta, ścienna w toalecie dla niepełnosprawnych - https://allegro.pl/oferta/porecz-uchwyty-dla-niepelnosprawnych-stala-60-cm-9200657685</i>	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
111 d.10	KNR 5-08 0404-07 analogia	Mocowanie wyposażenia toalet <i>Pojemnik na papier toaletowy - stal nierdzewna</i>	szt.		
	02	1,00	szt.	1,00	
	03	1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	2,00
112 d.10	KNR 5-08 0404-07 analogia	Mocowanie wyposażenia toalet <i>Pojemnik na ręczniki = stal nierdzewna</i>	szt.		
	02	1,00	szt.	1,00	
	03	1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	2,00
113 d.10	KNR 5-08 0404-07 analogia	Mocowanie wyposażenia toalet <i>Szczotka do WC tuba z przykrywką</i>	szt.		
	02	1,00	szt.	1,00	
	03	1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	2,00
114 d.10	KNR 5-08 0404-07 analogia	Mocowanie wyposażenia toalet <i>Haczyk na ubrania</i>	szt.		
	02	2,00	szt.	2,00	
	03	2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	4,00
115 d.10	KNR 5-08 0404-07 analogia	Mocowanie wyposażenia toalet <i>Lustra łazienkowe uchylne dla niepełnosprawnych z uchwytem - https://higieniczny.pl/lustro-uchylne-dla-niepelnosprawnych-z-uchwytem-800-600-mm.html</i>	szt.		
	02	1,00	szt.	1,00	
	03	1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	2,00
116 d.10	KNR 5-08 0404-07 analogia	Mocowanie wyposażenia toalet <i>Pojemnik na odpady higieniczne 27 L - stal nierdzewna</i>	szt.		
	02	1,00	szt.	1,00	
	03	1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	2,00
117 d.10	KNR 5-08 0404-07 analogia	Mocowanie wyposażenia toalet <i>Pojemnik na odpady higieniczne 4,50 L - stal nierdzewna</i>	szt.		
	03	1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
118 d.10	KNR 2-02 1021-08	Zabudowa kuchenna szafkami stojącymi i wiszącymi.13,50 m z zlewozmywakiem	szt		
	05	1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Broniewice - Świetlica Wiejska
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
119 d.10	KNR 2-02 1021-01 analogia	Szafka skrytkowa dwudzielna stalowa 30x50x180 zamykana na klucz	kpl.		
		14,00	kpl.	14,00	
				RAZEM	14,00
120 d.10	KNR 2-02 1021-01 analogia	Ławko-wieszak jednostronny 10-cio wieszakowy, z półką na obuwie, konstrukcja stalowa, siedzisko drewniane	kpl.		
		2,00	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
121 d.10	KNR 2-02 1021-01 analogia	regal magazynowy stalowy, 90x40x180cm	szt		
		6,00	szt	6,00	
				RAZEM	6,00