

2. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów i norm branżowych, atestów i dopuszczzeń do stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów stosowanych w realizacji projektu.


3. Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość.

4. Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych branż.

5. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

5. Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy uzgodnić i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

- * Wszystkie prześcia rurociągów przez przegrody należy wykonać w rurach ostonowych większych o 2 dymensję od rurociągu k. sanitarnej
- * Na pionach kanalizacji sanitarnej należy zamontować rewizję/czyszczak na wysokości około 20cm ponad posadzką
- * Podejścia do wszystkich urządzeń należy wykonać przy użyciu syfonu
- * Średnice podejść do urządzeń:
 - miska ustępowa Ø110
 - umywalka/zlew Ø50
 - brodzik Ø50
 - wanna Ø50
 - zmywarka Ø50
 - pralka Ø50
 - wpust podłogowy Ø50



(K3) – PION KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PP-HT

 EURO-PROJEKT STUDIO ARCHITEKTURY				
ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA KLIN działka nr geod. 75/1 w miejscowości Kłין 3, 16-113 Szudziałowo, woj. podlaskie, pow. sokolski, gm. Szudziałowo				
Nazwa rys.:	RZUT DACHU		Skala:	1:100
Data: 29.07.2021r.	- instalacja kanalizacji sanitarnej		Nr rys.:	S-05
Sanitarna:	Projektant:	mgr inż. arch. BARTOSZ SOWA nr upr. WAM/0131/POOS/13	Podpis:	