




RZUT KLATKI SCHODOWEJ PARTERU SKALA 1:50




WIDOK COKOŁÓW SKALA 1:50



RZUT KLATKI SCHODOWEJ PODDASZA SKALA 1:50



LEGENDA:



projektowane płytki Cerrad Piatto, stopnica o wymiarach 30x30 cm, w kolorze Antracyt/Gris

Płytki klejone do podłoża o gr. min. 8mm

- współczynnik antypoślizgowości R9
- nasiąkliwość wodna <0,1%
- odporność na ścieranie - klasa 4
- odporność na płamienie - klasa 5
- odporność na zginanie - nie mniejsza niż 45N/mm²
- odporność chemiczna - odporne

Posadzki (gres) układać od góry schodów, pierwsze kafelki ułożyć na podstopnicach, następnie na stopniach.

Cokół 10 cm z płytki gresowej ciemnoszarej, matowej. Cokół układać na całej klatce schodowej.

			
KONCEPCJA LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA KLIN			
Nazwa rys.:	SCHEMAT WYKOŃCZENIA	Skala:	1:50
Data: 30.11.20	POSADZEK KLATKI SCHODOWEJ	Nr rys.:	13
Architektura: Autor:	mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ nr upr. BŁ-PdOKK/38/2004	Podpis:	
Współpraca: Autor:	mgr inż. arch. MARTA GODUN		
Konstrukcja: Autor:	inż. KAZIMIERZ WERSTAK nr upr. PDL/BO/0104/03	Podpis:	