


LEGENDA:




Dopuszcza się produkty ekwiwalentne o niegorszych parametrach.

Płytki klejone do podłoża o gr. min. 8mm

- współczynnik antypoślizgowości R9
- nasiąkliwość wodna <0,1%
- odporność na ścieranie - klasa 4
- odporność na płamienie - klasa 5
- odporność na zginanie - nie mniejsza niż 45N/mm²
- odporność chemiczna - odporne

Posadzki (gres) układać od środka pomieszczenia.  
Cokół 10 cm z płytki gresowej ciemnoszarej, matowej.  
Cokół układać we wszystkich pomieszczeniach.

LEGENDA:



|  |  |         |              |
|--|--|---------|--------------|
|  |  |         |              |
| ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA KLIN<br>działka nr geod. 75/1 w miejscowości Klin 3, 16-113 Szudziałowo, woj. podlaskie, pow. sokólski,<br>gm. Szudziałowo |  |         |              |
| Nazwa rys.:  | SCHEMAT WYKOŃCZENIA<br>POSADZEK PIWNICA                              |         | Skala: 1:100 |
| Data: 12.07.2021r.   |  |         | Nr rys.: 10  |
| Architektura:  | Autor: mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ<br>nr upr. BŁ-PdOKK/38/2004 | Podpis: |              |
| Współpraca:  | Autor: inż. arch. MARTA KAJREWICZ                                    | Podpis: |              |
| Sprawdzający:  | Autor: mgr inż. arch. JAN KRZYSZTOF HAHN<br>nr upr. BŁ/11/87         | Podpis: |              |