

Przedmiar robót

Roboty remontowo - budowlane

Budowa: **MALOWANIE POMIESZCZEN W BUDYNKU WSA W KRAKOWIE BUD."A"
RAKOWICKA, IIIp - etap 2022r**

Obiekt lub rodzaj robót: **MALOWANIE POMIESZCZEN W BUDYNKU WSA W KRAKOWIE BUD."A"
RAKOWICKA, IIIp - etap 2022r**

Lokalizacja: **MALOWANIE POMIESZCZEN W BUDYNKU WSA W KRAKOWIE BUD."A"
RAKOWICKA, IIIp - etap 2022r**

Inwestor: **Wojewódzki Sąd Administracyjny - Kraków ul.Rakowicka 10**

Data opracowania:

2022-01-04

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty remontowo - budowlane		
1	Element	BUD."A" RAKOWICKA - III PIĘTRO		
1	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	a)	Korytarze (malowanie sufitu (podwieszany z płyt) i ścian) • ściany (część pierwotna 2006 r.): 14,54x1,58 + 7,59x6,83 + 14,01x1,61 + 22,13x1,96; wysokość = 2,40 • ściany (nadbudowa) ; 30,83x1,44 + 19,44x1,93 ; wysokość : 2,53	(14,54+1,58+7,59+6,83+14,01+1,61+22,13+1,96)*2*2,4+(30,83+1,44+19,44+1,93)*2*2,53+(4,28+3,57)*2*2,54+(2,87+3,57)*2*2,54-2,54-3,57+(2,85+4,33)*2*2,54-2,54*4,33+(2,84+6,52)*2*2,54-2,54*2,84+(2,87+6,89)*2*2,54-2,54*6,89+(5,88+3,27)*2*2,54-2,54*3,27+(5,67+4,87)*2*2,54-2,54*4,87+(5,71+4,29)*2*2,54-2,54*4,29+(2,75+6,17)*2*2,54-2,54*6,17+(2,82+6,57)*2*2,54-2,54*2,82+(2,87+3,48)*2*2,54-2,54*3,48	
	b)	Pomieszczenia socjalne i gospodarcze(malowanie sufitu i ścian): 302: (ściany: 4,28x3,57; sufit -2,54 310 malowanie tylko 1 ściany na reszcie sa flizy: 5,14 x 1,50 oraz sufit w pomieszczeniu 4,80x2,08	+5,14+1,5)*2*1	
	c)	Pomieszczenia biurowe-malowanie całości pomieszczeń(sufit i ściany) 303: ściany: 2,87 x 3,57; wysokość :2,54; odejmujemy 1 okno (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x3,57). 304: ściany: 2,85 x 4,33; wysokość :2,54; odejmujemy 1 okno (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x4,33) 305: ściany: 2,84 x 6,52; wysokość :2,54; odejmujemy 4 okna (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x2,84) 306: ściany: 2,87 x 6,89; wysokość :2,54; odejmujemy 2 okna (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x6,89) 317: ściany: 5,88 x 3,27; wysokość :2,54; odejmujemy 1 okno (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x3,27) 318: ściany: 5,67 x 4,87; wysokość :2,54; odejmujemy 2 okna (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x4,87) 319: ściany: 5,71 x 4,29; wysokość :2,54; odejmujemy 2 okna (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x4,29) 320: ściany: 2,75 x 6,17; wysokość :2,54; odejmujemy 2 okna (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x6,17) 321: ściany: 2,82 x 6,57; wysokość		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	:2,54; odejmujemy 4 okna (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x2,82)			
	325: ściany: 2,87 x 3,48; wysokość :2,54; odejmujemy 1 okno (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x3,48		999,125200	
	aneks kuchenny w pok 311. (ściany=,3,80x1,80; sufit 2,56)	(3,8+1,8)*2*2,54	28,448000	
		RAZEM:	1 027,573200	m2
				1 027,57

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	b) Hol windy (malowanie sufitu i ścian): sufit: 45 m ² ; ściany: 32,42 m ²	45+2,54+4,8*2,08+(2,87*3,57)+(2,85*4,33)+(2,84*6,52)+(2,87*6,89)+(5,88*3,27)+(5,67*4,87)+(5,71*4,29)+(2,75*6,17)+(2,82*6,57)+(2,87*3,48)		
	c) Pomieszczenia socjalne i gospodarcze (malowanie sufitu i ścian): 302: (ściany: 4,28x3,57; sufit -2,54 310 malowanie tylko 1 ściany na reszcie sa flizy: 5,14 x 1,50 oraz sufit w pomieszczeniu 4,80x2,08			
	d) Pomieszczenia biurowe- malowanie			
	całości pomieszczeń(sufit i ściany)			
	303: ściany: 2,87 x 3,57; wysokość :2,54; odejmujemy 1 okno (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x3,57).			
	304: ściany: 2,85 x 4,33; wysokość :2,54; odejmujemy 1 okno (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x4,33)			
	305: ściany: 2,84 x 6,52; wysokość :2,54; odejmujemy 4 okna (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x2,84)			
	306: ściany: 2,87 x 6,89; wysokość :2,54; odejmujemy 2 okna (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x6,89)			
	317: ściany: 5,88 x 3,27; wysokość :2,54; odejmujemy 1 okno (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x3,27)			
	318: ściany: 5,67 x 4,87; wysokość :2,54; odejmujemy 2 okna (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x4,87)			
	319: ściany: 5,71 x 4,29; wysokość :2,54; odejmujemy 2 okna (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x4,29)			
	320: ściany: 2,75 x 6,17; wysokość :2,54; odejmujemy 2 okna (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x6,17)			
	321: ściany: 2,82 x 6,57; wysokość :2,54; odejmujemy 4 okna (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x2,82)			
	325: ściany: 2,87 x 3,48; wysokość :2,54; odejmujemy 1 okno (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x3,48			
			235,220400	
	malowanie sufitu w pok. 311 (wymiar: 5mx 4m) oraz aneksu kuchennego w pok 311. (ściany=,3,80x1,80; sufit 2,56)	5*4+2,56		
			22,560000	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
		RAZEM:	257,780400	m2	257,78
3	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1027.57+257.78	1 285,350000		
		RAZEM:	1 285,350000	m2	1 285,35
4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1027.57	1 027,570000		
		RAZEM:	1 027,570000	m2	1 027,57
5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		jak.poz.2	257,780000		
		RAZEM:	257,780000	m2	257,78
6	KNR 929/107/4 analogia	Demontaz płyt ozdobnych sufitów podwieszanych			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Korytarze (malowanie sufitu (podwieszany z płyt) i ścian): 96,82 m2 +177 m2	4,80*1,98+14,5*1,54+13,5*1,54+6*1,98+1 6,7*1,98	97,570000	
		RAZEM:	97,570000	m2	97,57
7	KNRW 202/270 2/1 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - wymiana płyt R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		97.57	97,570000		
		RAZEM:	97,570000	m2	97,57
8	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią przy pracach malarskich			
		Wyliczenie ilości robót:			
		257.78	257,780000		
		RAZEM:	257,780000	m2	257,78
9	KNR 1901/1314/6	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich, mycie podłóg drewnianych wraz z listwami przyściennymi			
		Wyliczenie ilości robót:			
		257.78	257,780000		
		RAZEM:	257,780000	m2	257,78
10	KNR 401/815/8	Wymiana listew przyściennych z drewna na III piętrze bud A Sądu Korytarze na wyższe o wysokości m.im 35cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		listw cokołowych na III piętrze bud A Sądu Korytarze	(4,6+13,5+14+22,21)*2+7,6	116,220000	
		RAZEM:	116,220000	m	116,22
11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż blach osłonowych ze stali nierdzewnej na schodach i przy schodkach prowadzących na nadbudowaną część budynku			
				kpl	1
12	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi do 1 km			
		Wyliczenie ilości robót:			
		97.57*0,01	0,975700		
		116.22*0,2*0,02	0,464880		
		RAZEM:	1,440580	m3	1,44
13	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność=20,00			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1.44	1,440000		
		RAZEM:	1,440000	m3	1,44

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14		Opłata za składowanie gruzu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.44	1,440000	
		RAZEM:	1,440000	
			m3	1,44