

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR 2-05 1004-01 analogia		Sprawdzenie i wymiana mocowania płyt warstwowych do konstrukcji dachowej (R,M,S=10%)	m2		
			7,4 * 25,80	m2	190,920	
			8,9 * 25,80	m2	229,620	
			7,4 * 25,80	m2	190,920	
					RAZEM	611,460
2	KNR 0-21 4007-02		Montaż płyt OSB na połąci dachowej	m2		
			8,90 * 0,73	m2	6,497	
			8,8 * 2,75	m2	24,200	
			8,8 * 3,08	m2	27,104	
			8,8 * 2,05	m2	18,040	
			8,8 * 1,75	m2	15,400	
			8,8 * 1,75	m2	15,400	
			2,34 * 2,2	m2	5,148	
					RAZEM	111,789
3	KNR AT-09 0102-01		Ułożenie ekranu na płytach OSB z membrany dachowej	m2		
			111,789	m2	111,789	
					RAZEM	111,789
4	NNRNKB 202 0527-01		(z.IV) Pokrycie płyt osb blachą powlekaną na rąbek stojący	m2		
			111,789	m2	111,789	
					RAZEM	111,789
5	NNRNKB 202 0541-02		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanaj o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
			2 * (2,75 + 0,38) * 0,35	m2	2,191	
			2 * (3,08 + 0,38) * 0,35	m2	2,422	
			2 * (2,05 + 0,38) * 0,35	m2	1,701	
			2 * (1,75 + 0,38) * 0,35	m2	1,491	
			2 * (1,75 + 0,38) * 0,35	m2	1,491	
			2 * (1,76 + 0,38) * 0,35	m2	1,498	
					RAZEM	10,794
6	KNR 4-01 0504-08		Rozebranie kalenicy z blachy	m przel gąsi or.		
			25,80	m przel gąsi or.	25,800	
					RAZEM	25,800
7	NNRNKB 202 0539-01		(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
			25,80	m	25,800	
					RAZEM	25,800
8	KNR-W 2- 02 1017-01		Wymiana wyłazy dachowego	kpl		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-02 0535-06		Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000