

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

44132000-4 Elementy przepustów
45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 050703C w Nowej Wiosce - PRZEBUDO-
WA PRZEPUSTU
ADRES INWESTYCJI : Nowa Wioska gm. Nowa Wieś Wielka
INWESTOR : Gmina Nowa Wieś Wielka
ADRES INWESTORA : ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka
WYKONAWCA ROBÓT : z przetargu
BRANŻA : melioracyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Piotr Szeffler
DATA OPRACOWANIA : 06.06.2023r

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw. 2023 Ceny średnie RMS (Intercenbud)

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

KOSZTORYSOWAŁ:

INWESTOR :

Data opracowania
06.06.2023r

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem kosztorysu jest przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym 'A' w zlewnim Kanału Zielona Struga, w związku z przebudową drogi gminnej nr 050703C w Nowej Wiosce.

Zakres przebudowy przepustu obejmuje wykonanie na działkach nr 84; 81 i 83/7 obręb: Nowa Wioska w Gminie Nowa Wieś Wielka:

- Rozbiórki istniejącej ścianki oporowej, betonowej na wylocie istniejącego przepustu
- Rozbiórki istniejących zdekapitalizowanych poręczy z rur stalowych
- Wykonanie przedłużenia istniejącego przewodu przepustu z rur żelbetowych, łączonych na wpust ? 600mm na długości 5,0m wraz z podbudową
- Wykonanie montażu nowej prefabrykowanej ścianki oporowej skośnej typ dokowy D600 na wylocie przedłużonego przewodu przepustu
- Budowę nowych barier ochronnych z rur typ u-12a na długości 2 razy po 6,0m na granicy poboczy przebudowywanej drogi
- Zabezpieczenie przebiegającego pod rowem przewodu wodociągowego ? 160mm poprzez nałożenie dwudzielnej rury AROT o średnicy 250mm

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 050703C w Nowej Wiosce - PRZEBUDOWA PRZEPUSTU						
1	Wycena zakładowa	Rozbiórka istniejących barierek stalowych	szt	1		
2	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - rozbiórka istn. doku wylotowego	m ³	0,8		
3	KNNR 1 0305-01	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II - wykop pod rurociąg	m ³	2		
4	KNNR 11 0702-01	Umocnienie włókniną syntetyczną 200 g/m ²	m ²	6		
5	KNNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m ³	1,8		
6	KNNR 4 1312-05	Kanały z rur żelbetowych łączonych na uszczelkę gumową o śr. 600 mm	m	5		
7	KNNR 10 0201-02	Budowle betonowe i żelbetowe o objętości do 1.0 m ³ - elementy żelbetowe - wykonanie opaski na połączeniu przewodów	m ³ miesz.	0,1		
8	Wycena zakładowa	Montaż doku żelbetowego na wylocie	szt	1		
9	KNNR 1 0214-01	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II	m ³	10		
10	kalkulacja indywidualna	Grunt ziarnisty do zasypu	m ³	12		
11	KNNR 1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-III	m ²	18		
12	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	18		
13	KNNR 6 0701-03	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 - 2 m	m	12		
14	kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie istn. wodociągu	szt	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: