

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Chopina 4 remont piwnicy					
1 prace rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianek drewnianych w piwnicy	m ²		
d.1	0426-03				
	analogia				
	L	$(9.57+1.77*4+1.8*5+8.42)*1.76$	m ²	59.963	
	P	$(1.75*2+3*2+1.83*4)*1.76$	m ²	29.603	
				RAZEM	89.566
2		utyliczacja gruzu, odpadów + transport	kpl.		
d.1	kalk. własna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 prace remontowe					
3	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0604-03				
		$0.12*(9.57+(1.77*4)+(1.8*5)+8.42+(1.75*2)+(3*2)+(1.83*4))$	m ²	6.107	
				RAZEM	6.107
4	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0603-01				
		$(9.57+(1.77*4)+(1.8*5)+8.42+(1.75*2)+(3*2)+(1.83*4))*2*0.3$	m ²	30.534	
				RAZEM	30.534
5	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.2	0121-03				
	ścianki	$(9.57+(1.77*4)+(1.8*5)+8.42+(1.75*2)+(3*2)+(1.83*4))*1.76$	m ²	89.566	
	próg	$1.5*0.08$	m ²	0.120	
				RAZEM	89.686
6	KNR 19-01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej	m		
d.2	0351-01				
		1.8	m	1.800	
				RAZEM	1.800
7	KNR 0-13	wymiana rury wodnej o śr. 32 mm	m		
d.2	0128-03				
		$2.40+4.6+2.15$	m	9.150	
				RAZEM	9.150
8		montaż drzwi do pomieszczeń gospodarczych 1,7*0,8 = 14 szt	szt		
d.2	kalk. własna				
		14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
9	KNR-W 2-15	wykonanie kratki kanalizacyjnej o śr. 500 mm (R=3,2)	podej.		
d.2	0211-01				
	analogia				
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.2	0304-01				
		$0.25*2*2$	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.2	0101-02				
		$4.2*0.25*18$	m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania	m ²		
d.2	1510-05				
		$4.2*0.25*18$	m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
13		wymiana oświetlenia instalacji elektrycznej	kpl.		
d.2	kalk. własna				
		14 pkt świetlnych - pomieszczenia gospodarcze			
		6 pkt świetlnych - części wspólne			
		32 mb przewodu 2X1,5 w peszlu			
		17 puszek instalacyjnych			
		3 włączniki na częściach wspólnych			
		14 włączników w pom gospodarczych			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2	m ²		
d.2	0929-02				
		$0.6*0.6*2$	m ²	0.720	
				RAZEM	0.720