



LEGENDA:

UWAGA:

wszystkie bruzdy ścienne oraz przejęcia przez ściany instalacji c.o. wykonać o wymiarach szer. 10,0cm, głębokość 6,0cm

- zasilanie C.O.
- powrót C.O.

UWAGA:

- 1.W związku z możliwością zapowietrzenia się instalacji C.O. w najwyższych punktach instalacji należy montować opowietrzniki.
- 2.Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędnę i wymiary pozostających instalacji.
- 3.Przed zamowieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.
- 4.Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.
- 5.Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami producenta i atestów/dopuszczeń. Odstępstwa uzgodnić z nadzorem autorskim.
- 6.Przewodzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.
- 7.Nosiławy projektowe są nastawami wstępnymi i należy je wyregulować na budowie.
8. Grzejniki zlokalizowane w pomieszczeniach tzw. mokrych jak szatnie, toaletki wykonać ze stali cynkowanej.

Opis pomieszczenia

+24 °C obliczeniowa temp. wewnętrzna
wymagana moc ogrzewania w pomieszczeniu

Opis grzejnika

wynikowa moc grzejnika wielkość grzejnika
typ grzejnika

PRZEJŚCIE INSTALACYJNE POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI STREFAMI POŻAROWYMI NALEŻY WYKONĆ O SZCZELNOŚCI I IZOLACYJNOŚCI OGNIOWEJ O ODPOWIEDNIEJ KLASIE

RZUT PARTERU INSTALACJA GRZEWICZA

Opis:	Utworzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży		
Adres:	Dobieszczyzna 55, 63–210 Żerków, działka nr 39/1		
Investor:	Powiat Jarociński		
Adres:	Id: Niepodległości 10, 63–200 Jarocin		
Treść rysunku:	RZUT PARTERU INSTALACJA GRZEWICZA		
Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis
opracowanie		Dariusz Zdunek	WKP/0169/PWOS/16
sprawdzenie			
Skala:	Bronzo:	Data wydania:	Rew.
1:100	SANITARNA	05.07.2021r.	S-7
			Nr. str.