

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 SZKOŁA PODSTAWOWA SIEDLISKA			
1.1 Roboty remontowe			
1 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien i drzwi , folią polietylenową	24,0000		m2
2 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	47,0400		m2
3 KNR 404/504/3 Rozebranie cokolików , z listwy drewniane	3,9000		M2
4 BC 2/416/1 Wylewka samopoziomująca , warstwa wylewki grubości 10-mm, podłoże betonowe	36,0000		m2
5 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	50,9400		m2
6 KNR 202/1112/5 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z wywinieciem cokołów	50,9400		m2
7 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	2,7000		m2
8 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2 - farba z lamperi R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000	48,2800		m2
9 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2 -	92,7640		m2
10 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni	141,0440		m2
11 KNR 401/703/1 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; ściany, filary, pilastry - analogia siatka zbrojąca lub flizelina - przyjęto 10 % powierzchni	14,1044		m2
12 KNR 39/115/1 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	2,7000		m2
13 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ŚCIANY	94,0040		m2
14 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - SUFIT	47,0400		m2
15 ORGB 202/2803/5 (1) Licowanie ścian o powierzchni ponad 10-m2 płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5-mm,	2,7000		m2
16 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach , 2-warstwowa - założono wykonanie napraw w ilości 20 % powierzchni	17,4248		m2
17 KNR AT-02/2057-01-Analogia Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	24,0000		mb
18 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoża gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - ŚCIANY	94,0040		m2
19 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoża gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - SUFIT	47,0400		m2
20 KNR 202/1503/6 (1) ANALOGIA - dwukrotne malowanie - lakier bezbarwny zabezpieczający lamperia	48,2800		m2
21 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, - kratki wentylacyjne	5,0000		szt
22 Kalkulacja indywidualna Malowanie grzejników - 3 sztuki i instalacji centralnego	1,0000		kpl
23 Kalkulacja indywidualna Dozownik na mydło w płynie - inox	1,0000		sztk
24 KNRW 402/234/8 (1) Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka+ bateria + syfon	1,0000		kpl
25 KNNR 4/230/2 (1) Zlewozmywak z syfonem z szafką i bateria zwykła + przeróbka instalacji	1,0000		kpl