

<i>Numer pozycji</i>	<i>Wyszczególnienie głównych elementów rozliczeniowych</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Ilość</i>
<b>REMONT DROGI GMINNEJ UL. BUKOWA M. CZECHÓW</b>			
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
D-01.01.01	Odtworzenie drogi w terenie, wraz z zabezpieczeniem punktów osnowy i pomiarem	km	0,16
D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni jezdni wraz z podbudową, grubość nawierzchni do 20 cm	m2	634,00
<b>2</b>	<b>KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA</b>		
D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat I-VI gł. Koryta do 20 cm	m2	634,00
<b>3</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>		
D-05.02.01.	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego, warstwa dolna grubość warstwy 20cm 0/31,5 (skała lita)	m2	634,00
<b>4</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
D-06.01.01.	Plantowanie skarp nasypów i wykopów - pobocze grunt rodzimy (podbudowa z rozbiórki) gr. min. 10cm	m2	240,00