

Numer pozycji	Wyszczególnienie głównych elementów rozliczeniowych	Jednostka	Cena jednostkowa [PLN]	Ilość	Wartość [PLN]
REMONT DROGI GMINNEJ UL. BUKOWA M. CZECHÓW					
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
D-01.01.01	Odtworzenie drogi w terenie, wraz z zabezpieczeniem punktów osnowy i pomiarem	km		0,160	
D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni jezdni wraz z podbudową, grubość nawierzchni do 20 cm	m ²		634,00	
2	KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA				
D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat I-VI gł. Koryta do 20 cm	m ²		634,00	
3	NAWIERZCHNIA				
D-05.02.01.	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego, warstwa dolna grubość warstwy 20cm 0/31,5 (skała lita)	m ²		634,00	
4	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
D-06.01.01.	Plantowanie skarp nasypów i wykopów - pobocze grunt rodzimy (podbudowa z rozbiórki) gr. min. 10cm	m ²		240,00	
KOSZTY OGÓŁEM (netto)					
KOSZTY OGÓŁEM (brutto)					