

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI
ADRES INWESTYCJI : GOLINA UL. KOLEJOWA 11A
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA W POZNANIU
ADRES INWESTORA : 60-844 POZNAŃ, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 27.09.2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

Data opracowania
27.09.2017

INWESTOR :
SPECJALISTA
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWP w Poznaniu
MICHAŁ FILIPIAK
Upr. bud. nr WRP/0071/OZOK/04
Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-----------------------------------|--|--|---|----------------|
| 1 | | Termomodernizacja | | | |
| 1 | KNR 0-23 d.1 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie Szczyty 6.87*14.05*2 Ściana frontowa i tylna 6.80*18.50 7.20*18.50 Minus okna -1.10*0.80*2*2 -0.50*0.80*2*2 -1.60*1.50*9 -0.50*0.80*2 Minus bramy i drzwi -2.5*2.8*4 -1.30*2.05 | m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² | 193.047 125.800 133.200 -3.520 -1.600 -21.600 -0.800 -28.000 -2.665 | |
| | | | | RAZEM | 393.862 |
| 2 | KNR 0-23 d.1 2611-02 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jed- nokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 393.862 | m ² m ² | | |
| | | | | RAZEM | 393.862 |
| 3 | KNR 0-23 d.1 2614-02 | Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wy- prawy elew. z got. suchej mieszanki 393.862 | m ² m ² | | |
| | | | | RAZEM | 393.862 |
| 4 | KNR 0-23 d.1 2614-07 | Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 39.65 | m ² m ² | | |
| | | | | RAZEM | 39.650 |
| 5 | KNR 0-23 d.1 2612-08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 76 | m m | | |
| | | | | RAZEM | 76.000 |
| 6 | KNR 0-33 d.1 0128-01 | Malowanie elewacji 393.862+39.65 | m ² m ² | | |
| | | | | RAZEM | 433.512 |
| 7 | KNR 2-02 d.1 1604-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 393.862*1.05 | m ² m ² | | |
| | | | | RAZEM | 413.555 |
| 2 | | Obróbki blacharskie | | | |
| 8 | KNR 4-01 d.2 0535-07 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 32.15 | m ² m ² | | |
| | | | | RAZEM | 32.150 |
| 9 | KNR 2-02 d.2 0506-02 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 32.15 | m ² m ² | | |
| | | | | RAZEM | 32.150 |
| 3 | | Roboty budowlane | | | |
| 10 | KNR 2-31 d.3 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej 15 | m ² m ² | | |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 4 | | Schody | | | |
| 11 | kalk. własna d.4 | Remont schodów wraz z wymianą balustrad 1 | kpl kpl | | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 | | LOGO | | | |
| 12 | kalk. własna d.5 | Dostawa i montaż LOGO Policji 1 | szt szt | | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 6 | | INSTALACJA ODGROMOWA | | | |
| 13 | KNNR 5 d.6 0601-06 analogia | Wymiana instalacji odgromowej pionowej wraz z pomiarami 1 | kpl kpl | | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|----------|-------------------|------|--------|-------|
| | | | | RAZEM | 1.000 |