

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KLATKA 1			
1.1		Parter			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0354-08				
1		1,5*1,99	m ²	2,98	
				RAZEM	2,98
2	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (pod drzwi - 2 kpl)	m		
d.1.	0336-07				
1		2*2	m	4,00	
				RAZEM	4,00
3	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm wraz z połączeniem śrubami	m		
d.1.	0313-04				
1		2*2	m	4,00	
				RAZEM	4,00
4	kalk ind	Montaż prętów fi 16 mm	m		
d.1.					
1		1,4*2 *2	m	5,60	
				RAZEM	5,60
5	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1.	0212-03				
1		1,51*0,22*0,27	m ³	0,09	
				RAZEM	0,09
6	KNR 4-01	Skucie ościeży w celu poszerzenia otworu do 7 cm	m ²		
d.1.	0211-03				
1		0,27*2,05*2	m ²	1,11	
				RAZEM	1,11
7	KNR-W 2-02	Okładziny belek płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża	m ²		
d.1.	2005-02				
1		2*0,3*2	m ²	1,20	
				RAZEM	1,20
8	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach	m		
d.1.	0708-03				
1		0,27*2,18*2	m	1,18	
				RAZEM	1,18
9	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe szklone z ościeżnicą EI30 150/220	m ²		
d.1.	1040-01				
1		1,5*2,2	m ²	3,30	
				RAZEM	3,30
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.	1505-01				
1		0,8*2,5*2*2 +1,5*0,8*2	m ²	10,40	
				RAZEM	10,40
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.	0108-09				
1	0108-10	2*0,25*0,14*2+0,09+1,11*0,04	m ³	0,27	
				RAZEM	0,27
12	kalk. indyw .	Oплата wysypiska i utylizacja	t		
d.1.					
1		0,27*1,4	t	0,38	
				RAZEM	0,38
2		Klatka 3			
2.1		Parter			
13	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2.	0354-09				
1		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2.	0354-08				
1		1,47*1,45	m ²	2,13	
				RAZEM	2,13

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 d.2. 0336-07 1	Wykucie bruzd poziomych . w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (pod drzwi - 2 kpl) 1,9*2	m m	 3,80	
				RAZEM	3,80
16	KNR 4-01 d.2. 0313-04 1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm wraz z połączeniem śrubami 1,9*3	m m	 5,70	
				RAZEM	5,70
17	KNR 4-01 d.2. 0349-02 1	Rozebranie ścian, na zaprawie cementowo-wapiennej 0,4*2,2*0,37	m ³ m ³	 0,33	
				RAZEM	0,33
18	KNR 4-01 d.2. 0304-02 1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,45*1,54*0,37	m ³ m ³	 0,26	
				RAZEM	0,26
19	KNR-W 2-02 d.2. 2005-02 1	Okładziny belek płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża 1,8*0,3*2	m ² m ²	 1,08	
				RAZEM	1,08
20	KNR 4-01 d.2. 0705-02 1	Wykonanie pasów tynku zwykłego 1,55+2,2*2	m m	 5,95	
				RAZEM	5,95
21	KNR 4-01 d.2. 0707-05 1	Wykonanie tynków uzupełniających 1,77*2+2,2*2	m m	 7,94	
				RAZEM	7,94
22	KNR 2-02 d.2. 1505-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych 4*3-1,2*2,2-1,45*1,47+2*3	m ² m ²	 13,23	
				RAZEM	13,23
23	KNR 0-23 d.2. 2612-01 1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - gr 15 cm 0,5*1,6+0,2*1,5+1	m ² m ²	 2,10	
				RAZEM	2,10
24	KNR 0-23 d.2. 2612-04 1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 8	szt szt	 8,00	
				RAZEM	8,00
25	KNR 0-23 d.2. 2612-06 1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 2	m ² m ²	 2,00	
				RAZEM	2,00
26	KNR 0-23 d.2. 2612-08 1	ochrona narożników wypukłych kątownikiem 1,4+2,25*2+1,55*2	m m	 9,00	
				RAZEM	9,00
27	KNR-W 2-02 d.2. 1040-01 1	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z wkładką termiczną szklone szkłem bezpiecznym , samozamykacz dwie wkładki, klamka po obu stronach 1,38*2,26	m ² m ²	 3,12	
				RAZEM	3,12
28	KNR-W 2-02 d.2. 1018-03 1	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW 0.9 o powierzchni 1.0-1.5 m2 0,88*1,47	m ² m ²	 1,29	
				RAZEM	1,29
29	KNR 4-01 d.2. 0811-04 1	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 1	m ² m ²	 1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.2.	0108-09	30 km			
1	0108-10	0,8	m ³	0,80	
				RAZEM	0,80
31	kalk. indyw .	Oplata wysypiska i utylizacja	t		
d.2.		0,8*1,4	t	1,12	
1				RAZEM	1,12
2.2		Schody zewnętrzne			
32	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki	m ²		
d.2.	0810-02				
2		10,54	m ²	10,54	
				RAZEM	10,54
33	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży	m		
d.2.	0814-01				
2		11,40	m	11,40	
				RAZEM	11,40
34	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego,	m ³		
d.2.	0301-03				
2		0,3000	m ³	0,3000	
				RAZEM	0,3000
35	KNNR 1	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m ³		
d.2.	0301-02				
2		1,48	m ³	1,48	
				RAZEM	1,48
36	KNR 2-31	Warstw podkładowa z piasku	m ²		
d.2.	0104-05				
2		8	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
37	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod schody	m ²		
d.2.	0103-02				
2		5,50	m ²	5,50	
				RAZEM	5,50
38	KNR 2-31	Podkład betonowy i - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2.	0109-03				
2		5,50	m ²	5,50	
				RAZEM	5,50
39	KNR 2-31	Analogia montaż bloków schodowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2.	0403-04				
2		2+1+2,3+1,35+2,65+1,70	m	11,00	
				RAZEM	11,00
40	KNR 2-31	Analogia - podest z płyt tarasowych betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2.	0502-04				
2		1,4+1,3+1,6*1+1,2*0,4	m ²	4,78	
				RAZEM	4,78
41	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.2.	0108-09	7 km			
2		Krotność = 7			
		1,67	m ³	1,67	
				RAZEM	1,67
42	kalk. indyw .	Oplata wysypiska i utylizacja	t		
d.2.		1,7*1,4	t	2,38	
2				RAZEM	2,38
3		DASZEK SZKLANY			
3.1		DASZEK ZEWNĘTRZNY MATOWY 120X180 WISZĄCY			
43	kalk ind	Montaż daszka wiszącego na odciągach szklanego 120x180 cm - matowy, naprawa miejsc po montażu daszka elewacji	kpl.		
d.3.					
1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00