


PRZEKRÓJ M-M




4cm	W-wa ścierna z betonu asfaltowego AC11S
6cm	W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
10cm	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50
20 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63
28 cm	Warstwa mrozochronna - pospółka CBR>35%
25 cm	Stabilizacja podłoża gruntowego cementem Rm=2,5MPa
93 cm	<b>RAZEM</b>

8cm	kostka betonowa bezfazowa typu BEHATON w kolorze szarym (krawędzie czerwone)
3cm	Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
15cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
20 cm	Warstwa mrozochronna - pospółka CBR>25%
46cm	<b>RAZEM</b>

30cm	Krawężnik granitowy typu ulicznego 20x30x100cm układany na świeżym betonie
15cm	Ława betonowa z oporem 40x25x20 z betonu C12/15

30cm	Obriżeże betonowe 8x30cm
10cm	Ława betonowa z obustronnym oporem z betonu C12/15

SKALA 1:10



<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div><span>BIURO</span></div><div><span>INŻYNIERYJNE</span></div></div></div><div><div><div><span>ul. Jagiellońska 19</span></div><div><span>43-410 Końcezyce Małe</span></div></div><div><div><span>tel./fax (32) 435-89-08</span></div><div><span>tel. kom. 663-38-19-70, 603-24-06-20</span></div><div><span>e-mail: biuro@ml-design.pl, www.ml-design.pl</span></div></div></div></div></div></div>			Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy ulicy Wyzwolenia w Jastrzębiu - Zdroju		Data 03.2017	
Nazwa opracowania	Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy ulicy Wyzwolenia w Jastrzębiu - Zdroju		Młasto Jastrzębie Zdrój al. Piłsudskiego 60 , 44-335 Jastrzębie Zdrój		Skala 1:50/10	
Investor			Przekrój M-M		Nr rys 22	
Nazwa rysunku						
Projektant	inż. Piotr Jakuszcowski, upr nr 602/01 w spec. konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń					
Opracował	mgr inż. Piotr Lilla					
Opracował	mgr inż. Remigiusz Machaj					
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Gacek upr nr SLK3672/PWOD/11 w spec. drogowej bez ograniczeń					