

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY NAPRAWCZE PO AWARII INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ - PARTER
ADRES INWESTYCJI : 58-400 KAMIENNA GÓRA UL. KOŚCIUSZKI 6
INWESTOR : Gmina Miejska Kamienna Góra
ADRES INWESTORA : PL. GRUNWALDZKI 1, 58-400 KAMIENNA GÓRA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sergiusz Szymaniak
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : ROBERT SZEWARDZUCKI upr. nr 1685/86 spec. ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNO-BU-
DOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 10.02.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.02.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Naprawa pomieszczeń po awarii instalacji wodnej - ul.Kościuszki 6 - Parter					
1		Szatnia			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	2.71*3.28	m ²	8.889	
	Sufit	(3.28*2+2.71*2)*2.95	m ²	35.341	
	ściana	- 1.9*1.7	m ²	-3.230	
	stolarka				
				RAZEM	41.000
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCV	m ²		
d.1	0504-06	2.71*3.28+15%	m ²	9.039	
				RAZEM	9.039
3	KNNR-W 3	Zerwanie posadzek z paneli podłogowych oraz listew przyściennych	m ²		
d.1	0801-07	2.71*3.28	m ²	8.889	
	analogia				
				RAZEM	8.889
4	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele	m ²		
d.1	202 1136-01	2.71*3.28	m ²	8.889	
				RAZEM	8.889
5	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Tarket	m ²		
d.1	1112-01	8.889	m ²	8.889	
				RAZEM	8.889
6	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1112-09	2.71*3.28	m ²	8.889	
				RAZEM	8.889
7	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią oraz stolarki okiennej i drzwiowej	m ²		
d.1	1216-01	2.71*3.28+1.9*1.7+2.1	m ²	14.219	
	analogia				
				RAZEM	14.219
8	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	41	m ²	41.000	
				RAZEM	41.000
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	41-8.889	m ²	32.111	
				RAZEM	32.111
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome wraz z preparatami grzybobójczymi	m ²		
d.1	202 1134-01	2.71*3.28	m ²	8.889	
	analogia				
				RAZEM	8.889
11	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków) - farba na zacieki	m ²		
d.1	1202-07	41	m ²	41.000	
	analogia				
				RAZEM	41.000
12	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynki gładkie	m ²		
d.1	1204-06	41	m ²	41.000	
	analogia				
				RAZEM	41.000
2		Korytarz + HOL			
13	KNR 4-01	Mycie po zalaniach posadzek z tworzywa sztucznego PCV	m ²		
d.2	1215-08	5.93*2.52+5.64*5.87+20.06*2.05	m ²	89.173	
	analogia				
				RAZEM	89.173
14	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	1202-09	5.93*2.52+5.64*5.87+20.06*2.05	m ²	89.173	
	sufit	1.55*(5.93*2+2.42*2)+1.55*(5.87*2+5.64*2)+1.55*(20.60*2+2.05*2)	m ²	131.781	
	ściany		m ²		
				RAZEM	220.954
15	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią oraz stolarki okiennej i drzwiowej	m ²		
d.2	1216-01	2*15+4*2	m ²	38.000	
	analogia				
	stolarka	5.93*2.52+5.64*5.87+20.06*2.05	m ²	89.173	
	podłoga	1.4*(5.93*2+2.42*2)+1.4*(5.87*2+5.64*2)+1.4*(20.60*2+2.05*2)	m ²	119.028	
	ściana		m ²		
				RAZEM	246.201

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 220.954	m ² m ²	 220.954	
				RAZEM	220.954
17	NNRNKB d.2 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe wraz z preparatami grzybobójczymi 1.55*(5.93*2+2.42*2)+1.55*(5.87*2+5.64*2)+1.55*(20.60*2+2.05*2)	m ² m ²	 131.781	
				RAZEM	131.781
18	NNRNKB d.2 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome wraz z preparatami grzybobójczymi 5.93*2.52+5.64*5.87+20.06*2.05	m ² m ²	 89.173	
				RAZEM	89.173
19	KNR 4-01 d.2 1202-07 analogia	Skasowanie wykwitów (zacieków) - farba na zacieki 220.954	m ² m ²	 220.954	
				RAZEM	220.954
20	KNR 4-01 d.2 1204-06 analogia	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynki gładkie 220.954	m ² m ²	 220.954	
				RAZEM	220.954
3		Toaleta męska + damska, łazienka			
21	KNR 4-01 d.3 1215 analogia ściany podłoga	Mycie po zalaniach ścian i podłóg z płytek ceramicznych 30x30 1.96*(4.29*2+2.77*2)+1.96*(4.21*2+2.85*2)+1.96*(4.20*2+2.94*2) 4.29*2.77+2.85*4.21+4.2*2.94	m ² m ² m ²	 83.339 36.230	
				RAZEM	119.569
22	KNR 4-01 d.3 1202-09 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 4.29*2.77+2.85*4.21+4.2*2.94 0.99*(4.29*2+2.77*2)+0.99*(4.21*2+2.85*2)+0.99*(4.20*2+2.94*2)	m ² m ² m ²	 36.230 42.095	
				RAZEM	78.325
23	KNR-W 4-01 d.3 1216-01 analogia stolarka elementy sa- nitarne drzwi	Zabezpieczenie podłóg folią oraz stolarki okiennej i drzwiowej 0.7*1.7*3 11 6.3	m ² m ² m ²	 3.570 11.000 6.300	
				RAZEM	20.870
24	KNR 4-01 d.3 1204-08 sufit ściany	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.29*2.77+2.85*4.21+4.2*2.94 0.99*(4.29*2+2.77*2)+0.99*(4.21*2+2.85*2)+0.99*(4.20*2+2.94*2)	m ² m ² m ²	 36.230 42.095	
				RAZEM	78.325
25	NNRNKB d.3 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe wraz z preparatami grzybobójczymi 0.99*(4.29*2+2.77*2)+0.99*(4.21*2+2.85*2)+0.99*(4.20*2+2.94*2)	m ² m ²	 42.095	
				RAZEM	42.095
26	NNRNKB d.3 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome wraz z preparatami grzybobójczymi 4.29*2.77+2.85*4.21+4.2*2.94	m ² m ²	 36.230	
				RAZEM	36.230
27	KNR 4-01 d.3 1202-07 analogia	Skasowanie wykwitów (zacieków) - farba na zacieki 78.325	m ² m ²	 78.325	
				RAZEM	78.325
28	KNR 4-01 d.3 1204-06 analogia	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynki gładkie 78.325	m ² m ²	 78.325	
				RAZEM	78.325
29	KNR 4-01 d.3 1215 analogia ściany podłoga	Mycie po robotach malarskich 1.96*(4.29*2+2.77*2)+1.96*(4.21*2+2.85*2)+1.96*(4.20*2+2.94*2) 4.29*2.77+2.85*4.21+4.2*2.94	m ² m ² m ²	 83.339 36.230	
				RAZEM	119.569
4		Pracownia plastyczna, pracownia artystyczna, pokój socjalny, magazyn, biblioteka			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNNR-W 3 d.4 0801-07 analogia	Zerwanie posadzek z paneli podłogowych oraz listew przyściennych 5.85*3.72+5.84*3.75+4.01*3.7+1.65*3.72+2.74*3.67	m ² m ²	 74.693	
				RAZEM	74.693
31	KNR 4-01 d.4 1202-09 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 5.85*3.72+5.84*3.75+4.01*3.7+1.65*3.72+2.74*3.67 2.95*(5.85*2+3.72*2)+2.95*(5.84*2+3.75*2)+2.95*(4.01*2+3.70*2)+2.95*(1.65*2+3.72*2)+2.95*(2.74*2+3.67*2)	m ² m ² m ²	 74.693 228.035	
				RAZEM	302.728
32	KNR-W 4-01 d.4 1216-01 analogia stolarka drzwi	Zabezpieczenie podłóg folią oraz stolarki okiennej i drzwiowej 2.1*1.7*6 2*0.9*5	m ² m ² m ²	 21.420 9.000	
				RAZEM	30.420
33	KNR 4-01 d.4 1204-08 sufit ściany	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5.85*3.72+5.84*3.75+4.01*3.7+1.65*3.72+2.74*3.67 2.95*(5.85*2+3.72*2)+2.95*(5.84*2+3.75*2)+2.95*(4.01*2+3.70*2)+2.95*(1.65*2+3.72*2)+2.95*(2.74*2+3.67*2)	m ² m ² m ²	 74.693 228.035	
				RAZEM	302.728
34	NNRNKB d.4 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe wraz z preparatami grzybobójczymi 2.95*(5.85*2+3.72*2)+2.95*(5.84*2+3.75*2)+2.95*(4.01*2+3.70*2)+2.95*(1.65*2+3.72*2)+2.95*(2.74*2+3.67*2)	m ² m ²	 228.035	
				RAZEM	228.035
35	NNRNKB d.4 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome wraz z preparatami grzybobójczymi 5.85*3.72+5.84*3.75+4.01*3.7+1.65*3.72+2.74*3.67	m ² m ²	 74.693	
				RAZEM	74.693
36	KNR 4-01 d.4 1202-07 analogia	Skasowanie wykwitów (zacieków) - farba na zacieki 302.728	m ² m ²	 302.728	
				RAZEM	302.728
37	KNR 4-01 d.4 1204-06 analogia	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynki gładkie 302.728	m ² m ²	 302.728	
				RAZEM	302.728
38	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele 5.85*3.72+5.84*3.75+4.01*3.7+1.65*3.72+2.74*3.67	m ² m ²	 74.693	
				RAZEM	74.693
5		Jadalnia, kuchnia			
39	KNR 4-01 d.5 1215-08 analogia	Mycie po zalaniach posadzek z tworzywa sztucznego PCV 4.17*5.56	m ² m ²	 23.185	
				RAZEM	23.185
40	KNR 4-01 d.5 1215 analogia	Mycie po zalaniach ścian i podłóg z płytek ceramicznych 30x30 2.88*4.31 2*2.88*2+4.31*2*2	m ² m ² m ²	 12.413 28.760	
				RAZEM	41.173
41	KNR 4-01 d.5 1202-09 ściany sufit	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 1.68*(5.56*2+4.17*2)+0.99*(2.88*2+4.31*2) 5.56*4.17+2.88*4.31	m ² m ² m ²	 46.929 35.598	
				RAZEM	82.527
42	KNR-W 4-01 d.5 1216-01 analogia stolarka drzwi	Zabezpieczenie podłóg folią oraz stolarki okiennej i drzwiowej 2.1*1.7*3 2*0.9*3	m ² m ² m ²	 10.710 5.400	
				RAZEM	16.110
43	KNR 4-01 d.5 1204-08 sufit ściany	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5.56*4.17+2.88*4.31 1.68*(5.56*2+4.17*2)+0.99*(2.88*2+4.31*2)	m ² m ² m ²	 35.598 46.929	
				RAZEM	82.527

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	NNRNKB d.5 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe wraz z preparatami grzybobójczymi 1.68*(5.56*2+4.17*2)+0.99*(2.88*2+4.31*2)	m ² m ²	 46.929	 46.929
				RAZEM	46.929
45	NNRNKB d.5 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome wraz z preparatami grzybobójczymi 5.56*4.17+2.88*4.31	m ² m ²	 35.598	 35.598
				RAZEM	35.598
46	KNR 4-01 d.5 1202-07 analogia	Skasowanie wykwitów (zacieków) - farba na zacieki 82.527	m ² m ²	 82.527	 82.527
				RAZEM	82.527
47	KNR 4-01 d.5 1204-06 analogia	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynki gładkie 82.527	m ² m ²	 82.527	 82.527
				RAZEM	82.527
6		Osuszacz + utylizacja			
48	d.6 kalk. własna	Koszt pracy osuszacza pojemnościowego pomieszczeń 4dni*8 godzin/800 kWh 800*4	Kwh Kwh	 3200.000	 3200.000
				RAZEM	3200.000
49	KNR 2-02 d.6 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1, 6 m2 fabrycznie wykończone wyposażone w szylid w szylid, zamek i klamki 0.9*2*3+1*2	m ² m ²	 7.400	 7.400
				RAZEM	7.400
50	d.6 kalk. własna	utylizacja wraz z wywozem paneli + farb+ stolarka drzwiowa+ wykładziny PCV 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
51	KNNR 5 d.7 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym [4*2]+[8*2]	szt. szt.	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
52	KNNR 5 d.7 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych 24	szt. szt.	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
53	KNNR 5 d.7 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne przykręcane LED, Firmy LENA- Lighting typu OVAL LED PRO 4W IP-44 - TOALETY I ŁAZIENKI 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
54	KNNR 5 d.7 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia Krotność = 3 44	pomiar pomiar	 44.000	 44.000
				RAZEM	44.000
55	KNNR 5 d.7 0512-04	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe 0PK 240 240 35 W 8	kpl. kpl.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
56	KNNR 5 d.7 0304-02	Odgalężniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane bez- śrubowo 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
57	KNNR 5 d.7 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtycnkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
58	d.7	Przegląd wszystkich gniazd sieciowych - [rozkrcenie, przeczyszczenie styków i ponowny montaż] 32+6+6	szt. szt.	 44.000	 44.000
				RAZEM	44.000
59	d.7	Przegląd tablic rozdzielczych 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000