
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI: Zabezpieczenie (utwardzenie) podłoża pod zestawem fotowoltaicznym

ADRES INWESTYCJI: 34-460 Szczawnica
Szlachtowa, ul. Cieśliska 72A
Działka ewid. nr 112/7

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Krościenko

ADRES INWESTORA: 34-450 Krościenko nad Dunajcem
ul. Trzech Koron 4,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Marek Nowak Upr. bud. nr MAP/0165/PWOK/05

DATA OPRACOWANIA: 04.10.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

04.10.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR-W 10 2508-07 kalk. własna	Wykoszenie ręcznie trawy pod zestawem fotowoltaicznym z zachowaniem przepisów BHP oraz należyłą ostrożnością z ręcznym wyniesieniem pokosu i utylizacją	m2		
		444,00	m2	444,000	
				RAZEM	444,000
2	KNR-W 2-01 0522-02	Usunięcie wierzchniej warstwy murawy ręcznie na głębokość do 10cm - kat. gruntu III - wyrównanie nierówności podłoża z ręcznym wywozem	m3		
		5,00	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR 9-11 0202-01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem agrowłókniną ściółkującą ze stabilizatorem UV układaną sposobem ręcznym o gramaturze P100g/m2	m2		
		444,00	m2	444,000	
				RAZEM	444,000
4	KNR 2-23 0201-02 0201-03	Rozścielenie ręczne żwiru płukanego frakcji 16-31,5mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		444,00	m2	444,000	
				RAZEM	444,000