



PRZEKRÓJ TYPOWY A - A



- 1-warstwa ścierna grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC 0/11mm KR2
- 2-warstwa wiążąca grub. 8cm z betonu asf. AC 0/16mm KR 2+ skroplenie emulsją asfaltową w ilości 0.2 kg/m2
- 3-podbudowa zasadnicza TYP A1 grub. 20cm z mieszanki mineralnej z kruszywem łamanym C90/3 + skroplenie emulsją asfaltową w ilości 0.4 kg/m2
- 4-warstwa gr. 20cm gruntu cement z betoniarki o Rm=2,5MPa
- 5- warstwa odsączająca gr. 25cm
- 6- istn. podłoże gruntowe

ZAMAWIAJĄCY:	GMINA ROZPRZA ul. 900-LECIA 3 97-340 Rozprza			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	USŁUGI PROJEKTOWE 97-300 PIOTRKÓW TRYB. UL. WIŚLANA 1D			
NAZWA PROJEKTU:	Rozbudowa drogi gminnej nr110358E w m. Białocin gm. Rozprza.			
NAZWA RYS.:	Przekrój normalny i konstrukcyjny drogi			
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PODPIS	SKALA	1:50
PROJEKTANT:	mgr inż. Kazimierz Sadowski upr. bud. UAN.IV-8388/34/85		DATA	03.2021
			NR RYS.	3.


PRZEKRÓJ TYPOWY C - C



- 1-warstwa ścierna grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC 0/11mm KR2
- 2-warstwa wiążąca grub. 8cm z betonu asf. AC 0/16mm KR 2+ skroplenie emulsją asfaltową w ilości 0.2 kg/m2
- 3-siatka polimerowa szklana na emulsji asf. modyfikowanej polimerami
- 4-warstwa profilująca płytę pomostu z betonu cem.C30/37 o gr. 14-28cm
- 5- istn. przepust żelbet. śr.0,50m

ZAMAWIAJĄCY:	GMINA ROZPRZA ul. 900-LECIA 3 97-340 Rozprza			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	USŁUGI PROJEKTOWE 97-300 PIOTRKÓW TRYB. UL. WIŚLANA 1D			
NAZWA PROJEKTU:	Rozbudowa drogi gminnej nr110358E w m. Białocin gm. Rozprza.			
NAZWA RYS.:	Przekrój normalny i konstrukcyjny drogi C - C w km 0+612,80			
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PODPIS	SKALA	1:50
PROJEKTANT:	mgr inż. Kazimierz Sadowski upr. bud. UAN.IV-8388/34/85		DATA	03.2021
			NR RYS.	5.

PRZEKRÓJ TYPOWY B - B



- 1-warstwa ścierna grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC 0/11mm KR2
- 2-warstwa wiążąca grub. 8cm z betonu asf. AC 0/16mm KR 2+ skroplenie emulsją asfaltową w ilości 0.2 kg/m2
- 3-siatka polimerowa szklana na emulsji asf. modyfikowanej polimerami
- 4-warstwa profilująca płytę pomostu z betonu cem.C30/37 o gr. 9-27cm
- 5- istn. przepust żelbet. śr.0,80m

ZAMAWIAJĄCY:	GMINA ROZPRZA ul. 900-LECIA 3 97-340 Rozprza			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	USŁUGI PROJEKTOWE 97-300 PIOTRKÓW TRYB. UL. WIŚLANA 1D			
NAZWA PROJEKTU:	Rozbudowa drogi gminnej nr110358E w m. Białocin gm. Rozprza.			
NAZWA RYS.:	Przekrój normalny i konstrukcyjny drogi B - B w km 0+618,32			
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PODPIS	SKALA	1:50
PROJEKTANT:	mgr inż. Kazimierz Sadowski upr. bud. UAN.IV-8388/34/85		DATA	03.2021
			NR RYS.	4.