

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zabezpieczenie elementów zgarniacza - posadzki zbiornika
2. Usunięcie wystających prętów dystansowych szalunków ściany wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym odkrytych prętów dystansowych
3. Oczyszczenie dwóch ścian podłużnych komór osadu pokoagulacyjnego nr 3 i nr 4 metodą strumieniowo - ścierną
4. Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytego zbrojenia
5. Sprawdzenie powierzchni betonowej ścian i odkucie odspojonych fragmentów betonu
6. Wykonanie badania betonu metodą Pull – Off szt.12
7. Wywóz i utylizacja materiałów poremontowych
8. Sprzątniecie komór

Budynek Koagulacji

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty Przygotowawcze				
1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie elementów stalowych zgarniacza posadzki zbiornika	m2	1.422
2	KNNR-W 2 0403/01	Deskowanie podestów roboczych - montaż + demontaż - analogia (dwie komory)	m2	310
3	Kalkulacja indywidualna	Oświetlenie miejsca pracy	kpl	1
4	KNR 2-02 1611/02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6m	kolumnę	62
2 Roboty Remontowe Konstrukcji Żelbetowych				
5	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie prętów dystansowych szalunku ściany wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym odkrytych fragmentów zbrojenia dystansowwgo	m2	791,8
6	KNR 7-12 0112/08	Czyszczenie strumieniowo-ścierne wewnętrznych powierzchni zbiorników żelbetowych i - ściany	m2	791,8
7	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie powierzchni betonowej po oczyszczeniu	m2	791,8
8	KNR 4-01 0701/03	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej - odkucie odspojonych fragmentów otuliny betonowej - 5 % powierzchni	m2	39,6
9	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów poremontowych	kontener	5
10	KNR 4-04 1101/03	Transport materiałów poremontowych z miejsca pracy na powierzchnię - analogia	t	15
3 Zabezpieczone prętów stalowych				
11	KNR 7-12 0201/02	Malowanie pędzlem farbami przeciwrdezwnymi do gruntowania prętów zbrojeniowych	mb	100
12	KNR 7-12 0210/02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi antykorozyjnymi pretów zbrojeniowych	mb	100
4 Badania powierzchni betonowych				
13	Kalkulacja indywidualna	Badanie powierzchni betonu ścian metodą Pull - Off	szt	12