




1 - 1



3 - 3



2 - 2



- 1 Kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm
- 2 Podsyпка z mieszanki cementowo – piaskowej Rm=1.5 MPa
- 3 Mieszanka kamienna 0/31.5 gr. 15 cm
- 4 Pospółka średnioziarnista gr. 15 cm
- 5 Obrzeże betonowe 100/30/8 cm
- 6 Ława z betonu C–12/15 gr. 10 cm
- 7 Krawężnik betonowy 100/30/15 cm
- 8 Ława z betonu C–12/15 gr. 15 cm z oporem
- 9 Pobocze gruntowe
- 10 Mieszanka mineralno bitumiczna 0/11 gr 5 cm
- 11 Mieszanka mineralno bitumiczna 0/16 gr. 7 cm
- 12 Mieszanka kamienna 0/63 gr. 25 cm
- 13 Pospółka średnioziarnista 20 cm
- 14 Istniejące podłoże

AR-DOM BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE				AR-DOM BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE ARKADIUSZ ŻURAWSKI 45-200 PRZEM. UL. MIERZANKOWSKIEGO 19 TEL/FAX 077 4381118			
STADIUM PROJEKTU: Projekt budowlany				NOMINACJA: Przebudowa drogi powiatowej nr 1804 O			
ADRES: Powiat Strzelecki ul. Jordanowska 2 47-000 Strzelce Opolskie				Przebudowa drogi powiatowej nr 1804 O ul. Habryki w Strzelcach Opolskich			
AUTOR: mgr inż. Arkadiusz Żurawski				Działka Nr. 420, 406/1, 4267/1, 4267/14, 904/12, 497			
Poprzedni projekt: Poprzedni projekt				Przekroje konstrukcyjne			
OPIS: 1:25				3			
OPIS: 1:25				BUDOWLANA		DZ.	