

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wykonanie okresowych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w budynku przychodni ul.Bema 80 Elbląg</b>					
1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 96	pomiar . pomiar .	96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>
2	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 23	pomiar . pomiar .	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
3	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 73	pomiar . pomiar .	73.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.000</b>
4	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 392	pomiar . pomiar .	392.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>392.000</b>
5	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 753	przew. . przew. .	753.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>753.000</b>
6	KNR 4-03 1206-04	Sprawdzenie i pomiary elektryczne wyłączników różnicowo - prądowych i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 56	pomiar . pomiar .	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
7	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 7	pomiar . pomiar .	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
8	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar . pomiar .	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 7	pomiar . pomiar .	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>