

ROA.271.38.2022

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Figowej w Skórzewie”.

1. Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 286 ust. 1 Pzp, przekazujemy wyjaśnienia oraz dokonujemy modyfikacji SWZ w poniższym zakresie.

Pytanie nr 1. Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej np. ath

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje przedmiarami robót w formie edytowalnej.

Pytanie nr 2. W związku z dużym zakresem robót, oraz faktem, że termin rozpoczęcia robót przypadał będzie na okres zimowy prosimy o wydłużenie terminu realizacji robót do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ i jego załączników w zakresie terminu realizacji zamówienia, w następujący sposób:

- zamiast: „Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy”,
- na: „Termin wykonania zamówienia: do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy”

Wobec zmiany terminu realizacji Zamawiający dokonuje zmiany par. 13 projektowanych postanowień umownych w zakresie waloryzacji wynagrodzenia – w załączeniu poprawiony załącznik nr 2 do SWZ, zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Pytanie nr 3. Dokumentacja projektowa nie zakłada rozwiązań związanych z zasilaniem kamer monitoringu wizyjnego energią elektryczną. Same kamery mogą zostać zasilone poprzez POE, ale mimo wszystko wymaga to doprowadzenia stałego zasilania elektrycznego do 7 skrzynek monitoringu wizyjnego montowanych na słupach. Proszę o wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź: Przewidziano zasilanie dla wszystkich elementów CCTV w tym skrzynek monitoringu ze wspólnego obwodu „Zasilanie szafy CCTV”.

Pytanie nr 4. Kable światłowodowe oraz teleinformatyczne UTP układane są bezpośrednio w ziemi. W której pozycji w przedmiarze ujęte są prace związane z wykopem i zasypaniem wykopu pod powyższe kable?

Odpowiedź: W zestawieniu przedmiaru układanie i zasypywanie kabli światłowodowych, teleinformatycznych oraz elektrycznych przewidziano jako jedną wspólną pozycję.

Pytanie nr 5. W przedmiarze załączonym do Dokumentacji w zestawieniu materiałów znajduje się pozycja dotycząca 7 skrzynek przeznaczonych pod urządzenia monitoringu wizyjnego: Szafka wraz z wyposażeniem na słupach - wyposażenie zgodnie ze specyfikacją – szt. 7,0. Zarówno w Projektach Budowlanym, Wykonawczym jak i STWIOR nie ma zawartej specyfikacji odnoszącej się do wyposażenia tych szafek. Poproszę o zamieszczenie takiej informacji.

Odpowiedź: Zestawienie elementów wewnątrz szafki:

Szafka hermetyczna min. 250/310/145 mm	szt.	7
Uchwyt do montażu szafek hermetycznych na maszcie	szt.	7
Industrial PoE Switch 8*10/100/1000Base-T RJ45, 2*1000M fiber ports (SFP), PoE	szt.	1
Industrial PoE Switch 4*10/100/1000Base-T RJ45, 1*1000M fiber ports (SFP)	szt.	6
Zasilacz impulsowy MDR-60-48 48 V szyna DIN (N)	szt.	7
SFP 1.25Gbps LX 1310nm LC DDM SMF 20km	szt.	7
Gniazdo naścienne FTTH 2C (2 x SC simplex) bez adapterów	Szt.	7
Adapter światłowodowy jednomodowy SM LC duplex	Szt.	14
Patch cord SM LC-LC duplex 9/125 2.0m	Szt.	7
Pigtail SM 1J 9/125 wtyk LC dł. 2 m	Szt.	28
Oślonka spawu 45 mm (cena/opakowanie - 12 szt)	opak.	3
Kaseta (tacka) spawów światłowodowych z uchwytami na min. 12 spawów	Szt.	7

Pytanie nr 6. W Projekcie Wykonawczym na schemacie CCTV główna szafa CCTV wyspecyfikowana jest jako Szafa wisząca 10U 600/500. Czy ze względu na miejsce przewidzianego montażu projektant nie powinien przewidzieć tu zewnętrznej szafy rackowej montowanej na dedykowanym fundamencie? Wskazana szafa na schemacie jest do zastosowań wewnętrznych.

Odpowiedź: Na schemacie CCTV przedstawiono jedynie wewnętrzne elementy szafki. Zaprojektowana szafka wisząca posiada stopień ochrony IP65. Należy zastosować szafkę wiszącą minimum 10Ux600x500, IP65 z drzwiami przednimi pełnymi.

2. Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia i modyfikacje SWZ oraz jej załączników, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 Pzp, dokonuje zmiany:

- terminu składania ofert do 13.01.2023r. do godz.11.00,
- terminu otwarcia ofert 13.01.2023r. godz. 11.30,
- terminu związania ofertą do 11.02.2023r.


Wójt Gminy Dopiewo
dr Paweł Przepióra



