
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia biurowe Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.
ADRES INWESTYCJI : Sośnicowice, ul. Rynek 19
INWESTOR : Gmina Sośnicowice
ADRES INWESTORA : Sośnicowice, ul. Rynek 19
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : maj 2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	PARTER - ROBOTY ROZBIÓRKOWE	1	6
2	PARTER- PRZEBUDOWA I NOWE ŚCIANY	7	9
3	PARTER - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIANY	10	14
4	PIĘTRO - ROBOTY ROZBIÓRKOWE	15	25
5	PIĘTRO - PRZEBUDOWA I NOWE ŚCIANY	26	30
6	PIĘTRO - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIANY	31	42
7	PIĘTRO - SUFITY	43	48
8	PIĘTRO - POSADZKI	49	59
9	PODDASZE	60	66
10	ZABEZPIECZENIA P.POŻ	67	78
11	STOLARKA	79	90
12	ROBOTY ZEWNĘTRZNE - ROBOTY ROZBIÓRKOWE	91	96
13	ROBOTY ZEWNĘTRZNE - KOSTKA	97	104
14	WYPOSAŻENIE - POMIESZCZANIA BIUROWE	105	120
15	WYPOSAŻENIE - POMIESZCZENIE SOCJALNE	121	123
16	WYPOSAŻENIE - INNE	124	124

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PARTER - ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-04 d.1 0102-01	Rozebranie murów i słupów - wykucia i przekucia 1*0.6*2.3	m ³ m ³		
				1.380	
				RAZEM	1.380
2	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - analogia - demontaż okna wraz z ościeżnicami 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 d.1 0346-05	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie - dla nadproży 8*2	gniazd. gniazd.		
				16.000	
				RAZEM	16.000
4	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.38+0.9*2*0.1+16*0.25*0.25*0.12	m ³ m ³		
				1.680	
				RAZEM	1.680
5	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 1.68	m ³ m ³		
				1.680	
				RAZEM	1.680
6	kalk. ind. d.1	Opłata za wysypisko/utylizację 1.68	m ³ m ³		
				1.680	
				RAZEM	1.680
2		PARTER- PRZEBUDOWA I NOWE ŚCIANY			
7	KNKRB 2 d.2 0101-10	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.49*(6+2)	m m		
				11.920	
				RAZEM	11.920
8	KNR-W 2-02 d.2 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa nadproży (0.25+0.3+0.25)*1+(0.25+0.6+0.25)*1+(0.25+0.15+0.25)	m ² m ²		
				2.550	
				RAZEM	2.550
9	KNR-W 2-02 d.2 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 2.08*2.5	m ² m ²		
				5.200	
				RAZEM	5.200
3		PARTER - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIANY			
10	KNR 4-01 d.3 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (2+1+2)*2*2*2+(0.9+1.4+0.9)*2	m m		
				46.400	
				RAZEM	46.400
11	KNR 4-01 d.3 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm (2+1+2)*2*2	m m		
				20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 107.6	m ² m ²		
				107.600	
				RAZEM	107.600
13	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe 107.6	m ² m ²		
				107.600	
				RAZEM	107.600
14	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian - farba ceramiczna (klatka schodowa parter, przedsionek, serwerownia, korytarz wewnętrzny) 107.6	m ² m ²		
				107.600	
				RAZEM	107.600
4		PIĘTRO - ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
15	KNR 4-04 d.4 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - analogia- rozebranie istniejących posadzek bez względu na rodzaj (panele, płytki, wykładzina) 77.85	m ² m ²		
				77.850	
				RAZEM	77.850
16	KNR 4-04 d.4 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 14.79	m ² m ²		
				14.790	
				RAZEM	14.790
17	KNR 4-04 d.4 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 8	m m		
				8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 d.4 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 15.5	m ² m ²	15.500	
				RAZEM	15.500
19	KNR 4-04 d.4 0102-01	Rozebranie murów i słupów - rozbiórka ścian 8.7*0.12*2.5	m ³ m ³	2.610	
				RAZEM	2.610
20	KNR 4-04 d.4 0102-01	Rozebranie murów i słupów - wykucia i przekucia 1.6+0.25+0.12+0.82+0.5	m ³ m ³	3.290	
				RAZEM	3.290
21	KNR 4-01 d.4 0346-05	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie - dla nadproży 15*2	gniazd. gniazd.	30.000	
				RAZEM	30.000
22	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - analogia - demontaż drzwi wraz z ościeżnicami 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 77.85*0.03+15.5*0.05+2.61+3.29+30*0.25*0.25*0.12+14.79*0.05	m ³ m ³	9.975	
				RAZEM	9.975
24	KNR 4-01 d.4 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 9.975	m ³ m ³	9.975	
				RAZEM	9.975
25	kalk. ind. d.4	Opłata za wysypisko/utylizację 9.975	m ³ m ³	9.975	
				RAZEM	9.975
5		PIĘTRO - PRZEBUDOWA I NOWE ŚCIANY			
26	KNR 4-01 d.5 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.9*0.34*2	m ³ m ³	0.612	
				RAZEM	0.612
27	KNKRB 2 d.5 0101-10	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 2.39*3+1.49*12	m m	25.050	
				RAZEM	25.050
28	KNR-W 2-02 d.5 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa nadproży (0.25+0.35+0.25)*1.88+(0.25+0.41+0.25)*1.2+(0.25+0.25+0.25)*0.9+(0.25+0.6+0.25)*1	m ² m ²	4.465	
				RAZEM	4.465
29	KNR-W 2-02 d.5 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 23.85+14.5	m ² m ²	38.350	
				RAZEM	38.350
30	kalk. ind. d.5	Zabezpieczenie dylatacji do odporności ogniowej EI 60 wg dokumentacji 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6		PIĘTRO - ROBOTY WYKONCZENIOWE ŚCIANY			
31	KNR 4-01 d.6 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) - uzupełnienie po zamurowanych drzwiach i skutych płytkach 0.9*2+15.5	m ² m ²	17.300	
				RAZEM	17.300
32	KNR-W 2-02 d.6 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa dla systemu splukiwania (1.2+0.2)*1	m ² m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
33	KNNR-W 3 d.6 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby 269.3-17.3-38.35*2	m ² m ²	175.300	
				RAZEM	175.300
34	KNR AT-22 d.6 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 21.1+1.2	m ² m ²	22.300	
				RAZEM	22.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR AT-22 d.6 0204-05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej (pom nr 1.0.4 na pełną wysokość) 21.1	m ² m ²	21.100	
				RAZEM	21.100
36	KNR AT-22 d.6 0204-05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej (fartuch pom nr 1.01) 2*0.6	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
37	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe 248.2-38.35*2	m ² m ²	171.500	
				RAZEM	171.500
38	KNR-W 2-02 d.6 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 171.5	m ² m ²	171.500	
				RAZEM	171.500
39	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe 248.2	m ² m ²	248.200	
				RAZEM	248.200
40	KNR-W 2-02 d.6 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian - farba ceramiczna 248.2	m ² m ²	248.200	
				RAZEM	248.200
41	KNR-W 4-01 d.6 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
42	kalk. ind. d.6	Dostawa i montaż systemowej ścianki wraz z drzwiami z płyty HPL 1.4	mb mb	1.400	
				RAZEM	1.400
7		PIĘTRO - SUFITY			
43	KNR-W 3 d.7 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby 77.85	m ² m ²	77.850	
				RAZEM	77.850
44	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome 77.85	m ² m ²	77.850	
				RAZEM	77.850
45	KNR-W 2-02 d.7 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 77.85	m ² m ²	77.850	
				RAZEM	77.850
46	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome 77.85	m ² m ²	77.850	
				RAZEM	77.850
47	KNR-W 2-02 d.7 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufitów 77.85	m ² m ²	77.850	
				RAZEM	77.850
48	KNR-W 2-02 d.7 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - instalacji wentylacji (5.8+1.4)*0.6	m ² m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
8		PIĘTRO - POSADZKI			
49	NNRNKB d.8 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - wyrównanie powierzchni pod nowe warstwy podłogowe gr 30 mm 21.21	m ² m ²	21.210	
				RAZEM	21.210
50	NNRNKB d.8 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 25 21.21	m ² m ²	21.210	
				RAZEM	21.210
51	KNR-W 2-02 d.8 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - styropian gr 4 cm 14.79	m ² m ²	14.790	
				RAZEM	14.790
52	KNR-W 2-02 d.8 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-te na ostro warstwa - jastrych cementowy (4) 14.79	m ² m ²	14.790	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.790
53	KNR-W 2-02 d.8 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm Krotność = 2 14.79	m ² m ²	14.790	
				RAZEM	14.790
54	KNR 2-02 d.8 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 14.79	m ² m ²	14.790	
				RAZEM	14.790
55	KNR AT-23 d.8 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 14.79+21.21	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
56	KNR AT-23 d.8 0206-06	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 36	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
57	KNR 2-02 d.8 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
58	NNRNKB d.8 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele gr 3 mm na podkładzie akustycznym wraz z cokolikiem systemowym wg dokumentacji 48.04	m ² m ²	48.040	
				RAZEM	48.040
59	kalk. ind. d.8	Jednowarstwowa, monolityczna podłoga podniesiona wykonana ze stalowych elementów ocynkowanych o regulowanej wysokości z pokryciem z płyt gipsowo-włóknowych wg dokumentacji 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9		PODDASZE			
60	KNR 4-01 d.9 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - analogia - demontaż drzwi wraz z ościeżnicami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR 4-01 d.9 0346-05	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie - dla nadproży 2*2	gniazd. gniazd.	4.000	
				RAZEM	4.000
62	KNR 4-01 d.9 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.8*2*0.1+0.25*0.25*0.12*4	m ³ m ³	0.190	
				RAZEM	0.190
63	KNR 4-01 d.9 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 0.19	m ³ m ³	0.190	
				RAZEM	0.190
64	kalk. ind. d.9	Oplata za wysypisko/utylizację 0.19	m ³ m ³	0.190	
				RAZEM	0.190
65	KNKRB 2 d.9 0101-10	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.19*2	m m	2.380	
				RAZEM	2.380
66	KNR-W 2-02 d.9 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa nadproży (0.25+0.3+0.25)*1	m ² m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
10		ZABEZPIECZENIA P.POŻ			
67	KNR 4-04 d.10 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy 31	m ² m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
68	KNR 4-01 d.10 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 31*0.02	m ³ m ³	0.620	
				RAZEM	0.620
69	KNR 4-01 d.10 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 0.62	m ³ m ³	0.620	
				RAZEM	0.620

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	kalk. ind.	Oplata za wysypisko/utyлизację - papa	m ³		
d.10		0.62	m ³	0.620	
				RAZEM	0.620
71	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - pokrycie	m ²		
d.10	0504-02	zadaszenia, papa z atestem NRO	m ²	31.000	
		31		RAZEM	31.000
72	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - zabezpieczenie konstrukcji dachu, płyta GKF	m ²		
d.10	2005-01	45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
73	kalk. ind.	Wyposażenie drzwi w uszczelki ograniczające rozprzestrzenianie się dymu wg dokumentacji	kpl		
d.10		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
74	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianach na rusztach - zabezpieczenie p.poż klatki schodowej, płyta GKF	m ²		
d.10	2008-03	23.5	m ²	23.500	
				RAZEM	23.500
75	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach - płyta GKF	m ²		
d.10	2008-07	23.5	m ²	23.500	
				RAZEM	23.500
76	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho - wełna pod płytą gr 5 cm	m ²		
d.10	0612-05	23.5	m ²	23.500	
				RAZEM	23.500
77	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania	m ²		
d.10	202 1134-02	23.5	m ²	23.500	
				RAZEM	23.500
78	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.10	1510-03	23.5	m ²	23.500	
				RAZEM	23.500
11		STOLARKA			
79	KNR-W 2-02	Okna "POLTROCAL" o powierzchni 1.0-1.5 m2 - analogia- okno ALU EI 30	m ²		
d.11	1019-03	90x140 wg dokumentacji	m ²	1.260	
		0.9*1.4		RAZEM	1.260
80	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi jednokrzydłowych pełnych "90" EIS 30 D1 wg dokumentacji	kpl		
d.11		1+1	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
81	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi jednokrzydłowych pełnych "100" EIS 60 D2 wg dokumentacji	kpl		
d.11		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
82	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi jednokrzydłowych pełnych "90" D3 wg dokumentacji	kpl		
d.11		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
83	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi jednokrzydłowych pełnych "90" D4 wg dokumentacji	kpl		
d.11		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
84	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi jednokrzydłowych pełnych "90" D5 wg dokumentacji	kpl		
d.11		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
85	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi jednokrzydłowych pełnych "90" EIS 60 D6 wg dokumentacji	kpl		
d.11		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
86	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi jednokrzydłowych pełnych "90" EIS 60 D7 wg dokumentacji	kpl		
d.11		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
87	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi jednokrzydłowych pełnych "80" EIS 30 D8 wg dokumentacji	kpl		
d.11		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
88 d.11	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi jednokrzydłowych pełnych "80" EIS 30 D9 wg dokumentacji 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
89 d.11	kalk. ind	Osadzenie podokienników wewnętrznych PCV 0.9	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
90 d.11	kalk. ind	Osadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej 0.9	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
12		ROBOTY ZEWNĘTRZNE - ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
91 d.12	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 1.3*2*0.3	m ³ m ³	0.780	
				RAZEM	0.780
92 d.12	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 2.7*3.4-1.3*2	m ² m ²	6.580	
				RAZEM	6.580
93 d.12	KNR 2-31 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 2 6.58	m ² m ²	6.580	
				RAZEM	6.580
94 d.12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.78+6.58*0.05	m ³ m ³	1.109	
				RAZEM	1.109
95 d.12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 1.109	m ³ m ³	1.109	
				RAZEM	1.109
96 d.12	kalk. ind.	Oplata za wysypisko/utylizację 1.109	m ³ m ³	1.109	
				RAZEM	1.109
13		ROBOTY ZEWNĘTRZNE - KOSTKA			
97 d.13	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm (30) 2.7*3.4	m ² m ²	9.180	
				RAZEM	9.180
98 d.13	KNR 2-31 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 9.18	m ² m ²	9.180	
				RAZEM	9.180
99 d.13	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 9.18	m ² m ²	9.180	
				RAZEM	9.180
100 d.13	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (20) 9.18	m ² m ²	9.180	
				RAZEM	9.180
101 d.13	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12 9.18	m ² m ²	9.180	
				RAZEM	9.180
102 d.13	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 9.18	m ² m ²	9.180	
				RAZEM	9.180
103 d.13	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2.7+3.4	m m	6.100	
				RAZEM	6.100
104 d.13	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 6.1*0.2*0.2	m ³ m ³	0.244	
				RAZEM	0.244
14		WYPOSAŻENIE - POMIESZCZANIA BIUROWE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - BIURKO (B1) - wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
106 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - PANEL MIĘDZY BIURKOWY, (P) - wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
107 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - BIURKO (B2) - wg dokumentacji	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
108 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - KONTENER MOBILNY (K) - wg dokumentacji	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
109 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - PROWADNIK KABLI (PK) - wg dokumentacji	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
110 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - STÓŁ KONFERENCYJNY (S1) - wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
111 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - NOGA COFNIĘTA (S2) - wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
112 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - SZAFKA AKTOWA (SZ1) - wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
113 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - KRZESŁO STACJONARNE (KD) - wg dokumentacji	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
114 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - KRZESŁO KONFERENCYJNE (KK) - wg dokumentacji	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
115 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - KRZESŁO OBROTOWE (KO) - wg dokumentacji	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
116 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - SZAFKA AKTOWA, (SZ1) - wg dokumentacji	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
117 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - SZAFKA UBRANIOWA (SZ2)- wg dokumentacji	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
118 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - SZAFKA AKTOWA (SZ3) - wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
119 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - SZAFKA AKTOWA (SZ4) - wg dokumentacji	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
120 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - WIESZAK STOJĄCY (W) - wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15		WYPOSAŻENIE - POMIESZCZENIE SOCJALNE			
121 d.15	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - ANEKS KUCHENNY Wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
122 d.15	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - STOLIK (S3) - wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
123 d.15	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - KRZESŁO DOSTAWNE (KP) - wg dokumentacji	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
16		WYPOSAŻENIE - INNE			
124 d.16	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - gaśnica - wg dokumentacji	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000