

Budowa promenady nad jeziorem Lipno w m. Stęszew

Tabela objętości robót ziemnych dla chodnika km 0+630,0 do km 1+090,0

KM	POWIERZCHCNIA		POWIERZCHNIA ŚREDNIA		ODL.	OBJETOŚĆ		
	W	N	W	N		W	Wx1,03	N
	m ²		m ²			m	m ³	
630,00	0,90	0,15	0,94	0,20	5,00	4,70	4,84	1,00
635,00	0,98	0,25						
660,00	1,27	0,25	1,13	0,25	25,00	28,13	28,97	6,25
680,00	1,72	0,00	1,50	0,13	20,00	29,90	30,80	2,50
705,00	1,75	0,15	1,74	0,08	25,00	43,38	44,68	1,88
725,00	1,68	0,20	1,72	0,18	20,00	34,30	35,33	3,50
749,00	0,67	0,21	1,18	0,21	24,00	28,20	29,05	4,92
759,00	0,29	0,41	0,48	0,31	10,00	4,80	4,94	3,10
771,00	0,55	0,21	0,42	0,31	12,00	5,04	5,19	3,72
784,00	0,72	0,07	0,64	0,14	13,00	8,26	8,50	1,82
812,00	0,56	0,10	0,64	0,09	28,00	17,92	18,46	2,38
822,00	0,62	0,07	0,59	0,09	10,00	5,90	6,08	0,85
837,00	0,47	0,09	0,55	0,08	15,00	8,18	8,42	1,20
844,00	0,51	0,06	0,49	0,08	7,00	3,43	3,53	0,53
861,00	0,54	0,10	0,53	0,08	17,00	8,93	9,19	1,36
885,00	0,56	0,09	0,55	0,10	24,00	13,20	13,60	2,28
897,00	0,45	0,07	0,51	0,08	12,00	6,06	6,24	0,96
910,00	0,41	0,07	0,43	0,07	13,00	5,59	5,76	0,91
933,00	0,43	0,10	0,42	0,09	23,00	9,66	9,95	1,96
945,00	1,01	0,07	0,72	0,09	12,00	8,64	8,90	1,02

943,00	1,01	0,07	1,30	0,07	18,00	23,31	24,01	1,26
963,00	1,58	0,07	1,30	0,08	15,00	19,50	20,09	1,13
978,00	1,02	0,08	0,70	0,14	12,00	8,40	8,65	1,68
990,00	0,38	0,20	0,38	0,19	8,00	3,00	3,09	1,52
998,00	0,37	0,18	0,35	0,20	35,00	12,25	12,62	6,83
1033,00	0,33	0,21	0,34	0,20	20,00	6,80	7,00	4,00
1053,00	0,35	0,19	0,44	0,11	24,00	10,56	10,88	2,52
1077,00	0,53	0,02	0,57	0,02	13,00	7,41	7,63	0,26
1090,00	0,61	0,02				Suma	376,39	61,32